

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Instalacje elektryczne - Korycin.			
1	Roboty elektryczne zewnętrzne	1	11
2	Instalacje elektryczne	12	34
3	Rozdzielnice	35	38
4	Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych	39	41

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Instalacje elektryczne - Korycin.					
1 Roboty elektryczne zewnętrzne					
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
d.1		64.6	m ³	64.60	
				RAZEM	64.60
2	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1		64.6	m ³	64.60	
				RAZEM	64.60
3	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1		404	m	404.00	
				RAZEM	404.00
4	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY- żo 3*2,5	m		
d.1		232	m	232.00	
				RAZEM	232.00
5	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - S 100C	szt.		
d.1		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
6	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie - podwójne , L - 2m	szt.		
d.1		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
7	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m - YDY 3*2,5	kpl.prz ew.		
d.1		4	kpl.prz ew.	4.00	
				RAZEM	4.00
8	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - SL 100.250	szt.		
d.1		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
9	KNNR 5 1006-01	Tablica bezpiecznikowa wewnętrzna	szt.		
d.1		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
10	KNNR 5 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - S 302 C1	szt.		
d.1		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
11	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy	odc.		
d.1		5	odc.	5.00	
				RAZEM	5.00
2 Instalacje elektryczne					
12	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - SDS 236 36szt , SD 236 6szt , PO 236 4szt.	kpl.		
d.2		46	kpl.	46.00	
				RAZEM	46.00
13	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - PF 100- S/1 WH	kpl.		
d.2		9	kpl.	9.00	
				RAZEM	9.00
14	KNNR 5 0502-01	Montaż modułu awaryjnego	szt.		
d.2		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
15	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 1x40 W - SDS 136 .	kpl.		
d.2		8	kpl.	8.00	
				RAZEM	8.00
16	KNNR 5 0301-14	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykrę- cenie - wykonanie otworów w blasze	szt.		
d.2		78	szt.	78.00	
				RAZEM	78.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - wyłączniki bryzgoszcz. 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
18 d.2	KNNR 5 0307-02	Łączniki świecznikowe 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
19 d.2	KNNR 5 0307-03	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe - przełącznik schodowy bryzgoszcz. 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
20 d.2	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2,5 mm ² 11	szt. szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
21 d.2	KNNR 5 0303-02	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2,5 mm ² 60	szt. szt.	60.00	
				RAZEM	60.00
22 d.2	KNNR 5 1103-02	Konstrukcje wsporcze mocowane przez spawanie o masie do 1 kg - 2 mocowania 130	szt. szt.	130.00	
				RAZEM	130.00
23 d.2	KNNR 5 1105-07	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów 192	m m	192.00	
				RAZEM	192.00
24 d.2	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły 59	m m	59.00	
				RAZEM	59.00
25 d.2	KNNR 5 0212-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDY 5*6mm 20	m m	20.00	
				RAZEM	20.00
26 d.2	KNNR 5 0212-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDY 3*2,5 30mb , 30	m m	30.00	
				RAZEM	30.00
27 d.2	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDY 3*1,5 40mb , YDY 2*1,5 6mb. 46	m m	46.00	
				RAZEM	46.00
28 d.2	KNNR 5 0209-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytych bezśrubowych - YDY 3*1,5 345mb , YDY 4*1,5 220mb. 565	m m	565.00	
				RAZEM	565.00
29 d.2	KNNR 5 0209-05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytych bezśrubowych - YDY 5*1,5 40mb , YDY 7*1,5 30mb , YDY 3*2,5 150mb. 220	m m	220.00	
				RAZEM	220.00
30 d.2	KNNR 5 0726-05	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 10	szt. szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
31 d.2	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 10	pomiar pomiar	10.00	
				RAZEM	10.00
32 d.2	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
33 d.2	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
34	KNNR 5 d.2 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 9	szt.		
			szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
3 Rozdzielnice					
35	KNNR 5 d.3 0405-07	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - RS 1szt , RK 1szt. 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
36	KNNR 5 d.3 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - obudowa S4 4	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
37	KNNR 5 d.3 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - S 304 C16 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
38	KNP 18 d.3 D13 1301-01	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól 2	szt		
			szt	2.00	
				RAZEM	2.00
4 Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych					
39	KNNR 5 d.4 0103-05	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - RB 16 10	m		
			m	10.00	
				RAZEM	10.00
40	KNNR 5 d.4 0201-04	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm ² wciągane do rur - DY 6 10	m		
			m	10.00	
				RAZEM	10.00
41	KNNR 5 d.4 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno 15	m		
			m	15.00	
				RAZEM	15.00