

Spis działów przedmiaru

DZIAŁ I. Przygotowanie terenu pod budowę – grupa 45100000-8

Rozdział 1. Roboty przygotowawcze

Podrozdział 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Podrozdział 2. Usunięcie drzew i krzaków

Rozdział 2. Roboty ziemne

Podrozdział 1. Roboty ziemne zmechanizowane

DZIAŁ II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych – grupa 45200000-9

Rozdział 1. Podbudowa

Podrozdział 1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Podrozdział 2. Skropienie warstw konstrukcyjnych

Podrozdział 3. Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym

Podrozdział 4. Wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie

Rozdział 2. Nawierzchnia

Podrozdział 1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Rozdział 3. Roboty wykończeniowe

Podrozdział 1. Umocnienie powierzchniowe skarp

Podrozdział 2. Zjazdy

Podrozdział 3. Pobocza

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

OBIEKT : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103977 B					
Kodpoz. przedm.	Numer SST	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	Jedn. Miary	Ilość jednostek	Uwagi
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			451
Rozdział 1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8			
Podrozdział 1 Roboty pomiarowe					
1.1.1.1.	D-01.01.01 011	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym km.0+000-1+636	km	1,636	
1.1.1.2.	D-01.02.01 061	Karczowanie krzaków i podszycia w ilości 3000szt/ha. W km.0+220-0+250, 0+725-0+975 str.lewa i w km.0+675-0+930, 1+475-1+635- str.prawa śr.szerokość 2,5m=1690m2=0,169ha	ha	0,169	
Rozdział 2		D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV. 45100000-8			
Podrozdział 1 Roboty ziemne zmechanizowane					
1.2.1.1.	D.02.01.01. 062	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat.III i IVz transportem urobku na odkład na odl do 1km.w/g tabeli robót ziemnych- 398,04m3	m ³	398,0	
1.2.1.2.	D.02.03.01. 021	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat.I i IIz transportem urobku sam. z wbudowaniem w nasyp z odl.do 1km.w/g tabeli robót ziemnych - 2635,91m3- 8311,4m2X0,15)=1389,2m3	m ³	1389,2	
DZIAŁ II		ROBOTY BUDOWLANE			452
Rozdział 1		D.04.00.00. PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9			
Podrozdział 1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża					
2.1.1.1	D-04.01.01 041	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni iwykonane w gr.kat.II-IV w km.0+000-1+636,1 1636,1x5,08=8311,4m2	m ²	8311,40	
2.1.1.2.	D-04.01.01 023	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mech.- grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. 1636,1,0x5,08=8311,4m2	m ²	8311,40	

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

Podrozdział 2 Skropienie warstw konstrukcyjnych					
2.1.2.1.	D-04.03.01 032	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy ścieralnej w km.0+000-1+636,1 1636,1,0x5,08=8311,4m2	m ²	8311,40	
Rozdział 2 D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9					
2.2.1.1.	D-05.03.05 012	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 3 cm z miesz. Min.-asf. z transportem z odl. 15km.w lokalizacji w km. 0+000-1+636,1 1636,1,0x5,08=8311,4m2	m ²	8311,40	
2.2.1.2.	D-05.03.05 062	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z miesz. Min.-asf. z transportem z odl. 15km.w lokalizacji w km.0+000-1+636,1 1636,1,0x5,00=8180,5m2	m ²	8180,5	
Rozdział 4 ROBORY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45233280-5					
Podrozdział 1 Umocnienie powierzchni skarp rowów i ścieków					
2.4.1.1.	D-06.01.01 003	Ręczne plantowanie skarp i korony nasypów w gr. Kat.I-III wg tabeli powierzchni skarp – 3208,24m2	m ²	3208,00	
Podrozdział 2 Zjazdy					
2.4.2.1.	D-06.02.01	Wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach- grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm. wg wykazu zjazdów 11,34+35,56+36,06+11,31+9,9+8,61+10,33+10,33+11,98+10,43+10,29+10,48+10,93+10,53+10,37+11,8+10,03+10,35+10,38+11,95+11,95+10,39+13,65+9,48+16,06=324,49	m ²	325,00	
2.4.2.2.	D-06.02.01 012	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych Ø40 ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej w lokalizacji wg wykazu zjazdów szt.10x6,0m =60mb.	m	60,00	
Podrozdział 3 Pobocza					
2.4.3.1.	D-06.03.01	Mechaniczne profilowanie poboczy w km. 0+000-1+636,1 1636,10x0,75x2=2454,15m2	m ²	2454,00	
2.4.3.2.	D-06.03.01	Mechaniczne zagęszczanie poboczy- obmiar j.w.	m ²	2454,00	
2.4.3.2.	D-06.04.01 032	Oczyszczenie przepustów rurowych Ø60 z namułu, grubość namułu 50% szt.3 26mb.	m	26,00	