

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

OBIEKT : PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH (ULICA OGRODOWA I III WAZY) W KORYCINIE					
Kodpoz. przedm.	Numer SST	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	Jedn. Miary	Ilość jednostek	Uwagi
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			451
Rozdział 1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8			
Część 1 Roboty pomiarowe					
1.1.1.	D-01.01.01 011	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym na ul.Ogrodowa km.0+000-0+60,5 i ul.III Wazy odc.I w km.0+000-0+261,6 i odc.II w km.0+000-0+090,27 RAZEM:412,37m	km	0,413	
Rozdział 2		D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV. 45100000-8			
Część 2 Roboty ziemne mechaniczne					
1.2.1	D.02.03.01. 031	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat.III z transportem z odl.6km.w/g tabeli robót ziemnych na ulicy Ogrodowej – 22,13m3+ ul.Zygmunta III Wazy odc.1-128,49m3 + odc.II – 102,4m3 RAZEM: 253,02m3	m ³	253,0	
1.2.2	D.02.01.01. 062	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.III z transportem na odl.3km w/g tabeli robót ziemnych na ulicy Ogrodowej – 240,12m3+ ul.Zygmunta III Wazy odc.1-1013,92m3 + odc.II – 511,98m3 RAZEM: 1766,02,02m3	m ³	1766,0	
DZIAŁ II		ROBOTY BUDOWLANE			452
Rozdział 1		D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV. 45230000-8			
1.3.1	D-08.05.01 021	Wykonanie ścieków z prefabrykowanego z elementów betonowych o wymiarach 60x50x15 na podsypce cementowo-piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą na ulicy Zygmunta III Wazy odc.II 2,5+1,5+1,5+1,5 = 7,0mb.	m	7,00	
1.3.2	D-03.01.01 021	Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych ø50 długości 13,0m	m	13,0	
1.3.2	D-06.01.03 151	Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem grubości 16-20cm z kamienia narzutowego polnego ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cem. – przy przepuszczeniu na ulicy Zygmunta III Wazy (1,76+1,73++0,5)x3,0x2=11,97m2	m ²	12,0	
1.3.2	D-06.02.01 012	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej – 5szt.x5,0m = 25,0m	m	25,0	
1.3.3	D-03.02.01 111	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych , studnie kanalizacyjne na ul. Zygmunta III Wazy szt.11	szt.	11	
1.3.4	D-03.02.01 121	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych , zawory wodociągowe na ul. Ogrodowej – szt.2	szt.	2	

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELA PRZEDMIARU

Rozdział 2		D.04.00.0	0. PODBUDOWA	Kod CPV 45233000-9	
1.4.1	D-04.01.01. 031	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wyk. Mechanicznie na ulicy Ogrodowej 56,9m2 +207,8m2+97,4m2 = 362,1m2 i III Wazy odc.I 4,4m2+ 4,2m2+261,61x6,0+ droga boczna 26,4m2 + wlot 13,5m2+14,0m2 = 1632,16m2 + odc.II 90,27x6,0 = 541,62m2 RAZEM: 2535,88m2	m ²	2536,0	
1.4.2	D-04.02.01 012	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie gr. 15 cm w lokalizacji na ulicy Ogrodowej 56,9m2 +207,8m2+97,4m2 = 362,1m2 i III Wazy odc.I 4,4m2+ 4,2m2+261,61x6,0+ droga boczna 26,4m2 + wlot 13,5m2+14,0m2 = 1632,16m2 + odc.II 90,27x6,0 = 541,62m2 RAZEM: 2535,88m2	m ²	2536,0	
1.4.3	D-04.04.01 023	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. gr. 15 cm wraz z transportem i zagęszczeniem w lokalizacji na ulicy Ogrodowej – 37,7,1m2 i III Wazy odc.I 154,6m2 + odc.II 80,1m2 RAZEM: 272,4m2	m ²	272,0	
1.4.5	D-04.04.01 011	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. w.dolna gr. 20 cm wraz z transportem i zagęszczeniem w lokalizacji na ulicy Ogrodowej 56,9m2 +207,8m2+97,4m2 = 362,1m2 i III Wazy odc.I 4,4m2+ 4,2m2+261,61x6,0+ droga boczna 26,4m2 + wlot 13,5m2+14,0m2 = 1632,16m2 + odc.II 90,27x6,0 = 541,62m2 RAZEM: 2535,88m2	m ²	2536,0	
1.4.6	D-04.04.01 022	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. w.górna gr. 10 cm wraz z transportem i zagęszczeniem w lokalizacji na ulicy Ogrodowej 56,9m2 +207,8m2+97,4m2 = 362,1m2 i III Wazy odc.I 4,4m2+ 4,2m2+261,61x6,0+ droga boczna 26,4m2 + wlot 13,5m2+14,0m2 = 1632,16m2 + odc.II 90,27x6,0 = 541,62m2 RAZEM: 2535,88m2	m ²	2536,0	
Rozdział 3		D.05.00.00. NAWIERZCHNIA	Kod CPV. 45233000-9		
1.5.1	D-04.03.01 011	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych ręcznie na ul. Ogrodowej 56,9m2 +207,8m2+97,4m2 = 362,1m2 i III Wazy odc.I 4,4m2+ 4,2m2+261,61x6,0+ droga boczna 26,4m2 + wlot 13,5m2+14,0m2 = 1632,16m2 + odc.II 90,27x6,0 = 541,62m2 RAZEM: 2535,88m2	m ²	2536,0	
1.5.2	D-04.03.01 032	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową na ul. Ogrodowej 56,9m2 +207,8m2+97,4m2 = 362,1m2 i III Wazy odc.I 4,4m2+ 4,2m2+261,61x6,0+ droga boczna 26,4m2 + wlot 13,5m2+14,0m2 = 1632,16m2 + odc.II 90,27x6,0 = 541,62m2 RAZEM: 2535,88m2	m ²	2536,0	
1.5.3	D-05.03.05 012	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z miesz. Min.-asf. z transportem z odl. 15km.w lokalizacji na ul. Ogrodowej 56,9m2 +207,8m2+97,4m2 = 362,1m2 i III Wazy odc.I 4,4m2+ 4,2m2+261,61x6,0+ droga boczna 26,4m2 + wlot 13,5m2+14,0m2 = 1632,16m2 + odc.II 90,27x6,0 = 541,62m2 RAZEM: 2535,88m2	m ²	2536,0	
1.5.4	D-05.03.05 062	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z miesz. Min.-asf. z transportem z odl. 15km.w lokalizacji na ul. Ogrodowej 56,9m2 +207,8m2+97,4m2 = 362,1m2 i III Wazy odc.I 4,4m2+ 4,2m2+261,61x6,0+ droga boczna 26,4m2 + wlot 13,5m2+14,0m2 = 1632,16m2 + odc.II 90,27x6,0 = 541,62m2 RAZEM: 2535,88m2	m ²	2536,0	
1.5.5	D-06.03.01 031	Wykonanie poboczy z pospółki grubości 10cm, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie- (3,3+36,3+12,0+30,5)x1,0 = 82,1m2x0,1=8,21m3	m ³	8,2	
Rozdział 6		D.08.00.00. ELEMENTY ULIC	Kod CPV 45233000-0		
1.6.1	D-08.02.01 011	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem ul.Ogrodowa str.lewa 0,75m2+2,84m2+8,6x1,4-0,25m2-rampa 1,0x4,0+3,05m2+27,91x1,4-0,25m2=57,75m2 + str.prawa 18,6m2-rampa 1,0x4,0+37,66x1,4-0,25m2+2,14m2-rampa 1,0x4,0= 65,13m2+ ul.Zygmunta III Wazy odcinek I str.prawa (33,15+15,86+16,45+16,55+16,64+16,54+16,54+16,6+16,6+16,54+31,82)x1,4+ 18,2m2-2x0,25m2-9x0,5m2 –rampy	m ²	766,0	

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELA PRZEDMIARU

		1,0x4,0x2szt.= 285,61m2+ + str.lewa (34,62+6,0+15,65+16,1+16,85+15,6+16,1+15,77+15,9+16,1+9,26)x1,4+ 11,85m2+12,2m2+20,5m2+18,0m2-2x0,25m2-9x0,5m2-rampy 1,0x4,0x4szt = 272,62m2 + odc.II str.prawa (1,4m+2,66m+18,46+12,0+28,11)x1,4-0,25m2x2-0,5m2=84,72m2 RAZEM:765,83m2			
1.6.2	D-08.03.01 012	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową na wjazdach zgodnie z wykazem wjazdów- ul.Ogrodowa – 28,0m+ul.Zygmunta III Wazy odc.1- 91,4m + odc.II – 51,4m RAZEM: 170,8mb	m ²	171,0	
1.6.3	D-08.02.02 032	Place z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z wykonaniem koryta na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 15 cm na wjazdach wg wykazu wjazdów na ulicy Ogrodowej – 37,7,1m2 i III Wazy odc.I 154,6m2 + odc.II 80,1m2 RAZEM: 272,4m2	m ²	272,4	
1.6.4	D-08.03.01 011	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - ul.Ogrodowa str.prawa 1,4+10,1+8,15+12,15+17,6+2+1,9=53,33m +str.lewa 1,4+0,7+0,5+2,55+1,1+2,7+7,1+2,1+6,65+21,26=46,06m + ul.IIIWazy odc.I str.prawa 2,7+33,14+15,86+16,44+16,54+16,64+16,54+16,54+16,6+16,6+16,54+31,82+10,1=226,32m + str.lewa 6,45+34,62+6,93+0,8+1,6+1,6+0,8+11,85+6+15,65+16,1+16,85+15,6+16,11+15,77+15,9+16,1+9,26+10=217,99m + odc.II str.prawa 1,4+2,66+18,45+12+27,4+0,72 =62,63m RAZEM: 606,33m.	m	607,0	
1.6.5	D-08.02.02. 012	Wykonanie chodnika z kostki brukowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem na rampach ulicy Zygmunta III Wazy odc.I 6szt. + na ulicy Ogrodowej 3szt. – 9x(1,0x4,0)=36,0m2	m ²	36,0	
1.6.5	D-08.01.01 012	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z oporem z betonu B-15 – ul.Ogrodowa str.prawa 13,1+8,21+12,1+15,7+1,32+5,4+2,17+5,4+4,2+5,4=73,0 + strona lewa 3,2+3.2+7,8+1,4+5,4+5,9+20,6=47,4m + ul.III Wazy Odc.I str.lewa 8,35+42,42+5,6+10,24+5,54+187,5+12,5=272,15m + str.prawa 5,75+248,15+12,65 = 266,55m + odc.II str.prawa 6,0+2,66+65,63=74,29 + str.lewa 90,27+6,0 =96,27 RAZEM: 829,66mb.	m	830,0	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Rozdział 7 D- 08.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG KOD CPV 45112710-5 </div>					
1.7.1	D-07.02.01 011	Ustawienie słupków z rur stalowych ø60mm dla znaków drogowych z wykonaniem i zasypaniem dołów na ulicy Zygmunta III Wazy –szt.6 długości 4,50m + 1szt. długości 3,70m + uzupełnienie oznakowania na ul.Pogodnej i Witosa - 6szt. długości 3,70m; RAZEM:13 szt.	szt	13	
1.7.2	D-07.02.01 033	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu A wielkości średniej z folii II generacji na ul.Z III Wazy A-7 szt.2 + na ul.Witosa i Pogodnej szt.2	szt	4	
1.7.3	D-07.02.01 072	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu D wielkości średniej z folii I generacji na ul.Z III Wazy D-1 szt.4+ D-4a – szt.1 + T-6a_1-szt.2+T-6a_2-szt.2 + T-6c-szt.2 + na ul.Witosa i Pogodnej D-1 -szt.4 RAZEM : szt.15	szt	15	

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

Rozdział 8		D- 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA	KOD CPV 45112710-5		
1.9.1	D-09.01.01 051	Wykonanie trawników dywanowych siewem z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą gr 2 cm na ul.Ogrodowej 29,5m ² +24,6m ² +5,0m ² +9,0m ² +22,0m ² +2,0m ² = 102,10m ² + ul.Zygmunta III Wazy odc.I 18,4m ² +3,0m ² +5,2m ² +2,6m ² +6,7m ² +6,9m ² +7,3m ² +6,7m ² +7,0m ² +6,8m ² +6,9m ² +6,8m ² +34,9m ² +10,8m ² +4,9m ² +4,9m ² +5,0m ² +5,0m ² +5,0m ² +5,3m ² +5,2m ² +5,2m ² +4,8m ² +11,7m ² =187,0m ² + odc.II 11,3m ² +43,8m ² +77,3m ² +81,3m ² +87,6m ² +111,7m ² +33,7m ² +75,7m ² = 522,40m ² RAZEM : 811,50m ²	m ²	811,5	

Sokółka, lipiec 2009

.....