

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudow rynku głównego placu w Korycinie
Budowa	Korycin dz. ewid. geodez. 456
Inwestor	Gmina Korycin ul. Knyszyńska 2a, 16-400 Korycin
Biuro kosztorysowe	Atelier "ZETTA" ul. Suraska 2/11 w Białymstoku

Koszty zakupu

Przebudow rynku głównego placu w Korycinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNR 4-01 0212-0300	O0	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych fundament pod pomnikiem 3,50*7,20*0,45 +(7,20+3,50)*2*0,25*1,20 fundamenty pod koszami 0,50*0,30*0,30*5 donice żelbetowe 5*(3,14*0,15*0,15+3,14*0,30*0,30)*0,50*0,75	m3 m3 m3	17,760 0,225 0,662
			razem	m3	18,647
2	KNR 4-01 0108-1100	O0	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km fundament pod pomnikiem 3,50*7,20*0,45 +(7,20+3,50)*2*0,25*1,20 fundamenty pod koszami 0,50*0,30*0,30*5 donice żelbetowe 5*(3,14*0,15*0,15+3,14*0,30*0,30)*0,50*0,75	m3 m3 m3	17,760 0,225 0,662
			razem	m3	18,647
3	KNR 4-01 0108-1200	O0	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 5 t Krotność = 14 fundament pod pomnikiem 3,50*7,20*0,45 +(7,20+3,50)*2*0,25*1,20 fundamenty pod koszami 0,50*0,30*0,30*5 donice żelbetowe 5*(3,14*0,15*0,15+3,14*0,30*0,30)*0,50*0,75	m3 m3 m3	17,760 0,225 0,662
			razem	m3	18,647
4	KNR 4-04 1107/01	O0	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym slupki z łańcuchami 0,3 konstr. stalowa 1,8 kosze na śmieci 0,35	t t t	0,300 1,800 0,350
			razem	t	2,450
5	KNR 4-04 1107/04	O0	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Krotność = 9 slupki z łańcuchami 0,3 konstr. stalowa 1,8 kosze na śmieci 0,35	t t t	0,300 1,800 0,350
			razem	t	2,450
			2 POMNIK MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO		
6	Kalkulacja indywidualna	O0	Demontaż płyty, płaskorzeźby z Marszałkiem i orła na czubku obeliska i zamontowanie ponowne na ścianie od strony placu z uzupełnieniem kamieni	kpl	1,000
			3 KOLUNNA Z HERBEM KORYCINA I TABLICA		
			A Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne.		
			Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1		
7	KNNR 1 0301-0200	A1	Wykopy ręczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z załadunkiem i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t do odwiezienia 3,03+5,58*(0,10+0,20)*0,5 do odwiezienia (6,08+3,53)*2*0,25*1,20	m3 m3	3,867 5,766
			razem	m3	9,633
8	KNNR 1 0208-0200	A1	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 9 do odwiezienia 3,03+5,58*(0,10+0,20)*0,5 do odwiezienia (6,08+3,53)*2*0,25*1,20	m3 m3	3,867 5,766
			razem	m3	9,633
9	KNNR 1 0305-0200	A1	Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III cały wykop (6,08+3,53)*2*(0,85+2,30)*1,20*0,5 do odwiezienia -3,03+5,58*(0,10+0,20)*0,5 do odwiezienia -(6,08+3,53)*2*0,25*1,20	m3 m3 m3	36,326 -2,193 -5,766
			razem	m3	28,367
10	KNNR 1 0318-0100	A1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym cały wykop (6,08+3,53)*2*(0,85+2,30)*1,20*0,5 do odwiezienia -3,03+5,58*(0,10+0,20)*0,5 do odwiezienia -(6,08+3,53)*2*0,25*1,20	m3 m3 m3	36,326 -2,193 -5,766
			razem	m3	28,367
			B Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej.		
			Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9		
11	KNNR 2 1201-0351	B2	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitego piasku do zapraw 5,58*3,03*0,20	m3	3,381

Przebudow rynku głównego placu w Korycinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3	3,381
12	KNNR 2 1201-0152	B2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10 z kruszywa naturalnego		
			pod płytę 5,58*3,03*0,10	m3	1,691
			pod ściany (6,08*2+3,03*2)*0,25*0,10	m3	0,456
			razem	m3	2,147
13	KNR 2-02w 0101-0600	B2	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej		
			(6,08*2+3,03*2)*0,25*0,10	m3	0,456
			6,08*1,10*0,25	m3	1,672
			6,08*0,90*0,25	m3	1,368
			3,03*(0,90+1,10)*0,5*2*0,25	m3	1,515
			razem	m3	5,011
14	KNR 2-33 0712/04	B2	Pozioma warstwa wyrównawcza grubości 4cm na fundamencie z bloczków pod izolacje z zatarciem na gładko		
			6,08*3,53	m2	21,462
			razem	m2	21,462
15	KNR. 2-02 0604/07- anal. własna	B6	Gruntowanie roztworem asfaltowym Icopal Primer Clasic		
			6,08*3,53	m2	21,462
			0,25*6,08	m2	1,520
			3,03*0,25*2	m2	1,515
			razem	m2	24,497
16	NNRNKB.2 0618/01	B6	Izolacje ścian fundamentowych i płyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej		
			6,08*3,53	m2	21,462
			0,25*6,08	m2	1,520
			3,03*0,25*2	m2	1,515
			razem	m2	24,497
17	KNNR 2 0101-0300	B4	Deskowanie tradycyjne ścian prostych		
			0,25*2*6,80	m2	3,400
			3,03*0,25*2*2	m2	3,030
			razem	m2	6,430
18	KNNR 2 0106/03	B4	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ścian prostych Wsp do R=1,5		
			0,25*0,25*6,80	m3	0,425
			3,03*0,25*0,25*2	m3	0,379
			razem	m3	0,804
19	KNNR 2 0101-0200	B4	Deskowanie tradycyjne płyty pod pomnik		
			(6,08+3,53*2+0,90)*0,15	m2	2,106
			razem	m2	2,106
20	KNNR 2 0106-0220	B4	Betonowanie betonem B-15 konstrukcji niezbrojonych płyty pod pomnik w deskowaniu tradycyjnym		
			(6,08*3,53-4,35*0,70)*0,15	m3	2,763
			razem	m3	2,763
21	KNNR 2 0101-0800	B4	Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie		
			4,25*0,13*2	m2	1,105
			4,25*0,13*2	m2	1,105
			razem	m2	2,210
22	KNNR 2 0107-0920	B4	Betonowanie betonem B-15 konstrukcji schodów prostych w deskowaniu tradycyjnym		
			4,35*0,35*0,13*0,5*2	m3	0,198
			4,35*0,65*0,10	m3	0,283
			razem	m3	0,481
23	KNNR 3w 0809-0300	B4	Wyrównanie podłoży betonowych poprzez szlifowanie		
			6,08*3,53	m2	21,462
			6,08*0,50	m2	3,040
			3,53*(0,50+0,225)*0,5*2	m2	2,559
			0,90*0,26*2	m2	0,468
			razem	m2	27,529
24	KNR. 2-02 2101.2/02- anal. własna	E8	Okładziny ścian z płyt prostokątnych z sjenitu płomieniowanego gr 5 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej Unifix 2K		
			6,08*0,50	m2	3,040

Przebudow rynku głównego placu w Korycinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,53*(0,50+0,225)*0,5*2	m2	2,559
			0,90*0,26*2	m2	0,468
			razem	m2	6,067
25	KNR 2-02 2111.2/01	E8	Posadzki pełne cokołu pomnika z sjenitu o grubości 5cm z elementów prostokątnych o stosunku długości obwodu płyt do powierzchni do 6m/m2 na zaprawie klejowej mrozoodpornej Unifix 2K 6,08*3,53	m2	21,462
			razem	m2	21,462
26	KNR 2-02 2112.2/02	E8	Stopnie proste sjenitu okładzinowe grubości do 5cm o szerokości stopnia 40cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej Unifix 2K 4,25*2	m	8,500
			razem	m	8,500
27	KNR 4-01 0421-0100	E8	Podstemplowanie pomnika na czas robót posadowieniowych drewnem okrągłym o przekroju do 250 cm2	m	28,000
28	KNR 4-01 1202-0800	E8	Zeskrobanie i zmycie starej farby z pomnika		
			7,40*1,05*4	m2	31,080
			razem	m2	31,080
29	NNRNKB. 2-02 1134.1/02	E8	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
			7,40*1,05*4	m2	31,080
			razem	m2	31,080
30	KNR 4-01 0726-0400	E8	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o powierzchni uzupełnienia do 1 m2, na podłożu betonowym - na pomniku - 50% Krotność = 0,5 7,40*1,05*4	m2	31,080
			razem	m2	31,080
31	KNR 4-01 1204-0800	E8	Przygotowanie powierzchni pod malowanie		
			7,40*1,05*4	m2	31,080
			razem	m2	31,080
32	KNR 2-02 1505-1100	E8	Malowanie dwukrotne bez gruntowania powierzchni betonowych pomnika farbą emulsyjną do betonu		
			7,40*1,05*4	m2	31,080
			razem	m2	31,080
33	Kalkulacja indywidualna	E8	Nowoprojektowana tablica informacyjna z betonu szlachetnego typu in sito z czołem ze szkła antywłamaniowego matowego na którym będzie znajdować się informacja o miejscowości wykonana z 3-wymiarowych liter z mosiądzu	kpl	1,000
			Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych. Kod CPV: Kod, CPV, 45112720-8		
			4 POMNIK TRUSKAWKI		
			A Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne. Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1		
34	KNNR 1 0301-0200	A1	Wykopy ręczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z załadunkiem i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t do odwiezienia 1,20*0,40*0,40	m3	0,192
			razem	m3	0,192
35	KNNR 1 0208-0200	A1	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 9 do odwiezienia 1,20*0,40*0,40	m3	0,192
			razem	m3	0,192
36	KNNR 1 0305-0200	A1	Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III cały wykop (1,0*1,0+2,60*2,60)*1,20*0,5 -0,192	m3	4,656
			razem	m3	-0,192
			razem	m3	4,464
37	KNNR 1 0318-0100	A1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym cały wykop (1,0*1,0+2,60*2,60)*1,20*0,5 -0,192	m3	4,656
			razem	m3	-0,192
			razem	m3	4,464
			B Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej. Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9		
38	KNNR 2 1201-0152	B2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10 z kruszywa naturalnego		
			0,40*0,40*0,10	m3	0,016

Przebudow rynku głównego placu w Korycinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3	0,016
39	KNNR 2 0101-0200	B2	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych		
			0,40*4*1,20	m2	1,920
			razem	m2	1,920
40	KNNR 2 0106-0230	B2	Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniającymi i mrozoodpornymi konstrukcji niezbrojonych fundamentów		
			0,40*1,20	m3	0,480
			razem	m3	0,480
41	KNR 5-08 0807/01	B2	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 10mm w drewnie		
			7*4	szt	28,000
			razem	szt	28,000
42	KNR 5-08 0803/01	B2	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm		
			4	szt	4,000
			razem	szt	4,000
43	KNNR. 2 0104/03- anal. własna	B2	Zabetonowanie trzpieni ze stali nierdzewnej fi 25		
			0,50*4*3,858/1000	t	0,008
			razem	t	0,008
			Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych. Kod CPV: Kod, CPV, 45112720-8		
44	- anal. własna	E8	Zakup montaż formy plastikowej TRUSKAWKI wykuciem tekstu legendy	kpł	1,000
			5 DONICE GRANITOWE G1 - szt 4		
45	KNNR 2 0101-0200	B2	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych - cokół donicy		
			(0,59+0,59)*2*0,10*4	m2	0,944
			razem	m2	0,944
46	KNNR 2 0106-0220	B2	Betonowanie betonem B-15 konstrukcji cokołu donicy w deskowaniu tradycyjnym		
			0,59*0,59*0,10*4	m3	0,139
			razem	m3	0,139
47	KNR. 2-02 2106.2/03 - analiza indywidualna	E8	Donice granitowe G1 - "Yellow Rock" polerowany o wymiarach 60x60x70 cm o gr. ścian 10 cm		
			0,50*2*0,52*4	m2	2,080
			razem	m2	2,080
48	KNR. 2-02 2106.2/03 - analiza indywidualna	E8	Donice granitowe G1 - "Yellow Rock" polerowany o wymiarach 60x60x70 cm o gr. ścian 5 cm		
			0,51*2*0,52*4	m2	2,122
			razem	m2	2,122
49	KNR. 0-21 4004/07- anal. własna	E8	Obłożenie ścian płytą OSB		
			0,51*2*0,52*4	m2	2,122
			razem	m2	2,122
50	KNR. 4-01 0532/09- anal. własna	E8	Obłożenie płyt OSB blachą ze stali kwasoodporną polerowaną odporna na warunki atmosferyczne gr. 1 mm		
			0,51*2*0,52*4	m2	2,122
			razem	m2	2,122
51	KNR. 2-02 1111/06- anal. własna	E8	Montaż osłon bocznych z desek dębowych 50x50mm zabezpieczonych impregnatem i bejcowanych na jasny buk		
			0,51*2*6*4	m	24,480
			razem	m	24,480
52	KNR 4-01 0532/09 - anal. własna	E8	Wyłożenie donic blachą ze stali ocynkowanej gr 1,2 mm (Wsp. R,M=2)		
			(0,43*4*0,48+0,43*0,43)*4	m2	4,042
			razem	m2	4,042
53	KNNR 2 0101-0200	B2	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt dennych w donicach		
			0,43*4*0,05*4	m2	0,344

Przebudow rynku głównego placu w Korycinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	0,344
54	KNNR 2 0106-0230	B2	Betonowanie betonem B-20 konstrukcji niezbrojonych płyt dennych w donicach w deskowaniu tradycyjnym 0,43*0,43*0,05*4	m3	0,037
			razem	m3	0,037
55	KNR 2-02 2105.2/01	E8	Podkładki z bloków kamiennych z granitu, Yellow Rock" 10x10 pod donice 0,53*2*4	m	4,240
			razem	m	4,240
			6 DONICE GRANITOWE G2 - szt.6		
56	KNNR 2 0101-0200	B2	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych - cokół donicy (0,99+0,59)*2*0,10*6	m2	1,896
			razem	m2	1,896
57	KNNR 2 0106-0220	B2	Betonowanie betonem B-15 konstrukcji cokołu donicy w deskowaniu tradycyjnym 0,99*0,59*0,10*6	m3	0,350
			razem	m3	0,350
58	KNR. 2-02 2106.2/03 - analiza indywidualna	E8	Donice granitowe G1 - "Yellow Rock" polerowany o wymiarach 60x60x70 cm o gr. ścian 10 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej Unifix 2K 0,50*2*0,52*6	m2	3,120
			razem	m2	3,120
59	KNR. 2-02 2106.2/03 - analiza indywidualna	E8	Donice granitowe G1 - "Yellow Rock" polerowany o wymiarach 60x60x70 cm o gr. ścian 5 cm 0,91*2*0,52*6	m2	5,678
			razem	m2	5,678
60	KNR. 0-21 4004/07- anal. własna	E8	Obłożenie ścian płytą OSB 0,91*2*0,52*6	m2	5,678
			razem	m2	5,678
61	KNR. 4-01 0532/09- anal. własna	E8	Obłożenie płyt OSB blachą ze stali kwasoodporną polerowaną odporna na warunki atmosferyczne gr. 1 mm 0,91*2*0,52*6	m2	5,678
			razem	m2	5,678
62	KNR. 2-02 1111/06- anal. własna	E8	Montaż osłon bocznych z desek dębowych 50x50mm zabezpieczonych impregnatem i bejcowanych na jasny buk 0,91*2*6*6	m	65,520
			razem	m	65,520
63	KNR 4-01 0532/09 - anal. własna	E8	Wyłożenie donic blachą ze stali ocynkowanej gr 1,2 mm (Wsp. R,M=2) (0,43*2*0,48+0,73*2*0,48+0,43*0,43)*6	m2	7,791
			razem	m2	7,791
64	KNNR 2 0101-0200	B2	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt dennych w donicach (0,43+0,83)*2*0,05*6	m2	0,756
			razem	m2	0,756
65	KNNR 2 0106-0230	B2	Betonowanie betonem B-20 konstrukcji niezbrojonych płyt dennych w donicach w deskowaniu tradycyjnym 0,43*0,83*0,05*6	m3	0,107
			razem	m3	0,107
66	KNR 2-02 2105.2/01	E8	Podkładki z bloków kamiennych z granitu, Yellow Rock" 10x10 pod donice 0,93*2*6	m	11,160
			razem	m	11,160
			7 GAZON I ŁAWKA SG1a - kpl.2		
			Ławka		
			A Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne. Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1		
67	KNNR 1 0305-0200	A1	Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III 2,0*((0,63+0,30*2)+(0,63+0,30*2+0,80*2))*0,5*1,20*2 do odwiezienia -1,512*2	m3	9,744
				m3	-3,024

Przebudow rynku głównego placu w Korycinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3	6,720
68	KNNR 1 0318-0100	A1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym 2,0*((0,63+0,30*2)+(0,63+0,30*2+0,80*2))*0,5*1,20*2 do odwiezienia -1,512*2	m3	9,744
				m3	-3,024
			razem	m3	6,720
69	KNNR 1 0301-0200	A1	Wykopy ręczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z załadunkiem i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t 2,0*0,63*1,20*2	m3	3,024
			razem	m3	3,024
70	KNNR 1 0208-0200	A1	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 9 2,0*0,63*1,20*2	m3	3,024
			razem	m3	3,024
			B Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej. Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9		
71	KNNR 2 1201-0152	B2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10 z kruszywa naturalnego 0,63*2,0*0,10*2	m3	0,252
			razem	m3	0,252
72	KNNR 2 0101-0200	B2	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych cz podziemna (0,63+2,0)*2*1,10*2	m2	11,572
			razem	m2	11,572
73	KNNR 2 0106-0230	B2	Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniającymi i mrozoodpornymi konstrukcji niezbrojonych fundamentów cz podziemna 0,63*2,0*1,10*2	m3	2,772
			razem	m3	2,772
74	KNNR 2 0101-0300	B4	Deskowanie tradycyjne ścian prostych cz. nadziemna (0,53+2,0)*2*0,55*2	m2	5,566
			razem	m2	5,566
75	KNNR 2 0106-0330	B4	Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniającymi i mrozoodpornymi konstrukcji niezbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym cz nadziemna 0,53*0,55*2,0*2	m3	1,166
			razem	m3	1,166
76	NNRNKB.2 0618/01	B6	Izolacje ścian fundamentowych i płyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2,0*0,63*2	m2	2,520
			razem	m2	2,520
77	KNR 5-08 0807/01	E8	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 10mm w drewnie 7*4*2	szt	56,000
			razem	szt	56,000
78	KNR. 2-02 1111/06- anal. własna	E8	Montaż siedzisk z desek dębowych 100x50mm układanych pionowo zabezpieczonych impregnatem i bejcowanych na jasny buk 2,0*7*2	m	28,000
			razem	m	28,000
79	- anal. własna	E8	Tuleje nierdzewne pomiędzy szczelkami siedzisk o śr zewn.16mm z 2 szt przekładek stalowych do każdej tulei - (dł.tulei z przekładkami - 5 cm) 6*4*2	szt	48,000
			razem	szt	48,000
80	KNNR 7 0208-0200	B5	Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon o masie do 5 kg - akcesoria - płaskowniki marki do mocowania siedzisk (z kosztami konstrukcji) płaskownik 60*40*6 0,60*8*1,88/1000*1,02*2 marka stalowa 100*80*6 0,8*8*4,71/1000*1,02*2 pręt gwintowny fi 80 4*0,66*0,395/1000*1,02*2	t	0,018
				t	0,061
				t	0,002
			razem	t	0,081
81	KNR 5-08 0803/01	B5	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm 8*2*2	szt	32,000
			razem	szt	32,000
82	KNR. 5-08 0809/03- anal. własna	E8	Osadzenie kołków kotwiących Hilti dł. 7 cm 8*2*2	szt	32,000
			razem	szt	32,000

Przebudow rynku głównego placu w Korycinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
83	KNR. 2-02 2101.2/02- anal. własna	E8	Okładziny ścian i góry z płyt prostokątnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej Unifix 2K (0,32+0,34)*0,5*2,0*2*2 2,0*0,65*2 razem	m2 m2 m2	2,640 2,600 5,240
			gazon wbudowany szt.2		
			A Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne. Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1		
84	KNNR 1 0305-0200	A1	Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III (2,0+1,20)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5*2*2 do odwiezienia -4,608*2 razem	m3 m3 m3	52,224 -9,216 43,008
85	KNNR 1 0318-0100	A1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym (2,0+1,20)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5*2*2 do odwiezienia -4,608*2 razem	m3 m3 m3	52,224 -9,216 43,008
86	KNNR 1 0301-0200	A1	Wykopy ręczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z załadunkiem i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t (2,0+1,20)*2*1,20*0,30*2*2 razem	m3 m3	9,216 9,216
87	KNNR 1 0208-0200	A1	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 9 (2,0+1,20)*2*1,20*0,30*2*2 razem	m3 m3	9,216 9,216
			B Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej. Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9		
88	KNNR 2 1201-0152	B2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10 z kruszywa naturalnego (2,0+0,70)*2*0,10*2*2 razem	m3 m3	2,160 2,160
89	KNNR 2 0101-0200	B2	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych cz podziemna (1,90*2+1,10*2+1,30*2+0,50*2)*1,10*2*2 razem	m2 m2	42,240 42,240
90	KNNR 2 0106-0230	B2	Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniającymi i mrozoodpornymi konstrukcji niezbrojonych fundamentów (1,90+0,70)*1,10*0,30*2*2*2 razem	m3 m3	6,864 6,864
91	NNRNKB.2 0618/01	B6	Izolacje ścian fundamentowych i płyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej (2,0+1,20)*2*0,30*2*2 razem	m2 m2	7,680 7,680
92	KNNR 2 0101-0300	B4	Deskowanie tradycyjne ścian prostych cz podziemna (1,90*2+1,10*2+1,30*2+0,50*2)*0,57*2*2 razem	m2 m2	21,888 21,888
93	KNNR 2 0106-0330	B4	Betonowanie betonem B-20 konstrukcji niezbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym cz podziemna (1,90*2+0,50*2)*0,57*0,25*2*2 razem	m3 m3	2,736 2,736
94	KNR. 2-02 2101.2/02- anal. własna	E8	Okładziny ścian z płyt prostokątnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm n zaprawie klejowej mrozoodpornej Unifix 2K gazon 1 ((0,62+0,68)*2,0-0,45*1,0*2)*2 (1,20*0,68-0,45*1,20)*2 (1,20-0,65)*0,62*2 0,65*0,22*2 gazon 2 (0,62*2,0-0,45*1,0*2)*2 (1,20*0,62-0,45*1,20)*2 (1,20-0,65)*0,65*2 0,65*0,34*2 wewnątrz (1,20+0,60)*2*2*0,15*2 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	3,400 0,552 0,682 0,286 0,680 0,408 0,715 0,442 2,160 9,325

Przebudow rynku głównego placu w Korycinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
95	KNR. 2-02 2103.2/01- anal. własna	E8	Nakrywy z granitu- płyty kamienne granit strzegom polerowane, zakończone fazą i wyprofilowane gr 5 cm gazon 1 i 2 (2,0*0,30*4+0,60*0,30*4)*2	m	6,240
				razem	6,240
96	KNR. 2-02 1111/06- anal. własna	E8	Montaż osłon bocznych z desek dębowych 50x50mm zabezpieczonych impregnatem i bejcowanych na jasny buk (1,0+1,20+1,0)*4*2*2	m	51,200
				razem	51,200
			GAZON I ŁAWKA SG1 - kpl.1		
			Ławka		
			A Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne. Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1		
97	KNNR 1 0305-0200	A1	Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III 2,0*((0,63+0,30*2)+(0,63+0,30*2+0,80*2))*0,5*1,20 do odwiezienia -1,512	m3	4,872
				m3	-1,512
			razem	m3	3,360
98	KNNR 1 0318-0100	A1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym 2,0*((0,63+0,30*2)+(0,63+0,30*2+0,80*2))*0,5*1,20 do odwiezienia -1,512	m3	4,872
				m3	-1,512
			razem	m3	3,360
99	KNNR 1 0301-0200	A1	Wykopy ręczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z załadunkiem i transportem samochodami samowyladowczymi do 5 t 2,0*0,63*1,20	m3	1,512
				razem	1,512
100	KNNR 1 0208-0200	A1	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 9 2,0*0,63*1,20	m3	1,512
				razem	1,512
			B Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej. Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9		
101	KNNR 2 1201-0152	B2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10 z kruszywa naturalnego 0,63*2,0*0,10	m3	0,126
				razem	0,126
102	KNNR 2 0101-0200	B2	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych cz podziemna (0,63+2,0)*2*1,10	m2	5,786
				razem	5,786
103	KNNR 2 0106-0230	B2	Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniającymi i mrozooodpornymi konstrukcji niezbrojonych fundamentów cz podziemna 0,63*2,0*1,10	m3	1,386
				razem	1,386
104	KNNR 2 0101-0300	B4	Deskowanie tradycyjne ścian prostych cz. nadziemna (0,53+2,0)*2*0,55	m2	2,783
				razem	2,783
105	KNNR 2 0106-0330	B4	Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniającymi i mrozooodpornymi konstrukcji niezbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym cz nadziemna 0,53*0,55*2,0	m3	0,583
				razem	0,583
106	NNRNKB.2 0618/01	B6	Izolacje ścian fundamentowych i płyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2,0*0,63	m2	1,260
				razem	1,260
107	KNR 5-08 0807/01	E8	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 10mm w drewnie 7*4	szt	28,000
				razem	28,000
108	KNR. 2-02 1111/06- anal. własna	E8	Montaż siedzisk z desek dębowych 100x50mm układanych pionowo zabezpieczonych impregnatem i bejcowanych na jasny buk 2,0*7	m	14,000
				razem	14,000
109	- anal. własna	E8	Tuleje nierdzewne pomiędzy szczebelkami siedzisk o śr zewn.16mm z 2 szt przekładek stalowych do każdej tulei - (dł.tulei z przekładkami - 5 cm)		

Przebudow rynku głównego placu w Korycinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			6*4	szt	24,000
			razem	szt	24,000
110	KNNR 7 0208-0200	B5	Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon o masie do 5 kg - akcesoria - płaskowniki marki do mocowania siedzisk (z kosztami konstrukcji) płaskownik 60*40*6 0,60*8*1,88/1000*1,02 marka stalowa 100*80*6 0,8*8*4,71/1000*1,02 pręt gwintowny fi 80 4*0,66*0,395/1000*1,02	t t t	0,009 0,031 0,001
			razem	t	0,041
111	KNR 5-08 0803/01	B5	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm 8*2	szt	16,000
			razem	szt	16,000
112	KNR. 5-08 0809/03- anal. własna	E8	Osadzenie kołków kotwiących Hilti dł. 7 cm 8*2	szt	16,000
			razem	szt	16,000
113	KNR. 2-02 2101.2/02- anal. własna	E8	Okładziny ścian i góry z płyt prostokątnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej Unifix 2K (0,32+0,34)*0,5*2,0*2 2,0*0,65	m2 m2	1,320 1,300
			razem	m2	2,620
			gazon wbudowany szt.2		
			A Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne. Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1		
114	KNNR 1 0305-0200	A1	Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III (2,0+1,20)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5*2 do odwiezienia -4,608	m3 m3	26,112 -4,608
			razem	m3	21,504
115	KNNR 1 0318-0100	A1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym (2,0+1,20)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5*2 do odwiezienia -4,608	m3 m3	26,112 -4,608
			razem	m3	21,504
116	KNNR 1 0301-0200	A1	Wykopy ręczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z załadunkiem i transportem samochodami samowyladowczymi do 5 t (2,0+1,20)*2*1,20*0,30*2	m3	4,608
			razem	m3	4,608
117	KNNR 1 0208-0200	A1	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 9 (2,0+1,20)*2*1,20*0,30*2	m3	4,608
			razem	m3	4,608
			B Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej. Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9		
118	KNNR 2 1201-0152	B2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10 z kruszywa naturalnego (2,0+0,70)*2*0,10	m3	0,540
			razem	m3	0,540
119	KNNR 2 0101-0200	B2	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych cz podziemna (1,90*2+1,10*2+1,30*2+0,50*2)*1,10*2	m2	21,120
			razem	m2	21,120
120	KNNR 2 0106-0230	B2	Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniającymi i mrozoodpornymi konstrukcji niezbrojonych fundamentów (1,90+0,70)*1,10*0,30*2*2	m3	3,432
			razem	m3	3,432
121	NNRNKB.2 0618/01	B6	Izolacje ścian fundamentowych i płyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej (2,0+1,20)*2*0,30*2	m2	3,840
			razem	m2	3,840
122	KNNR 2 0101-0300		Deskowanie tradycyjne ścian prostych cz nadziemna (1,90*2+1,10*2+1,30*2+0,50*2)*0,57*2	m2	10,944
			razem	m2	10,944
123	KNNR 2 0106-0330	B4	Betonowanie betonem B-20 konstrukcji niezbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym		

Przebudow rynku głównego placu w Korycinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			cz nadziemna (1,90*2+0,50*2)*0,57*0,25*2	m3	1,368
			razem	m3	1,368
124	KNR. 2-02 2101.2/02- anal. własna	E8	Okładziny ścian z płyt prostokątnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm n zaprawie klejowej mrozoodpornej Unifix 2K		
			gazon 1 0,62*2,0-0,45*1,0*2	m2	0,340
			1,20*0,62-0,45*1,20	m2	0,204
			(1,20-0,65)*0,62	m2	0,341
			0,65*0,22	m2	0,143
			gazon 2 0,62*2,0-0,45*1,0*2	m2	0,340
			1,20*0,62-0,45*1,20	m2	0,204
			(1,20-0,65)*0,65	m2	0,358
			0,65*0,34	m2	0,221
			wewnątrz (1,20+0,60)*2*2*0,15	m2	1,080
			razem	m2	3,231
125	KNR. 2-02 2103.2/01- anal. własna	E8	Nakrywy z granitu - płyty kamienne granit strzegom polerowane, zakończone fazą i wyprofilowane gr 5 cm szer 30 cm		
			gazon 1 i 2 2,0*0,30*4+0,60*0,30*4	m	3,120
			razem	m	3,120
126	KNR. 0-21 4004/07- anal. własna	E8	Obłożenie ścian płytą OSB		
			0,45*(1,0+1,20+1,0)*2	m2	2,880
			razem	m2	2,880
127	KNR. 4-01 0532/09- anal. własna	E8	Obłożenie płyt OSB blachą ze stali kwasoodporną polerowaną odporna na warunki atmosferyczne gr. 1 mm		
			0,45*(1,0+1,20+1,0)*2	m2	2,880
			razem	m2	2,880
128	KNR. 2-02 1111/06- anal. własna	E8	Montaż osłon bocznych z desek dębowych 50x50mm zabezpieczonych impregnatem i bejcowanych na jasny buk		
			(1,0+1,20+1,0)*4*2	m	25,600
			razem	m	25,600
			8 GAZON I ŁAWKA SG2 - kpl.2		
			Ławka		
			A Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne. Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1		
129	KNNR 1 0305-0200	A1	Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III		
			1,55*((0,63+0,30*2)+(0,63+0,30*2+0,80*2))*0,5*1,20*2	m3	7,552
			do odwiezienia -1,172*2	m3	-2,344
			razem	m3	5,208
130	KNNR 1 0318-0100	A1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym		
			1,55*((0,63+0,30*2)+(0,63+0,30*2+0,80*2))*0,5*1,20*2	m3	7,552
			do odwiezienia -1,172*2	m3	-2,344
			razem	m3	5,208
131	KNNR 1 0301-0200	A1	Wykopy ręczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z załadunkiem i transportem samochodami samowyladowczymi do 5 t		
			1,55*0,63*1,20*2	m3	2,344
			razem	m3	2,344
132	KNNR 1 0208-0200	A1	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej		
			Krotność = 9		
			1,55*0,63*1,20*2	m3	2,344
			razem	m3	2,344
			B Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej. Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9		
133	KNNR 2 1201-0152	B2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10 z kruszywa naturalnego		
			0,63*1,55*0,10*2	m3	0,195
			razem	m3	0,195
134	KNNR 2 0101-0200	B2	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych		
			cz podziemna (0,63+1,55)*2*1,10*2*2	m2	19,184
			razem	m2	19,184

Przebudow rynku głównego placu w Korycinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
135	KNNR 2 0106-0230	B2	Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniającymi i mrozoodpornymi konstrukcji niezbrojonych fundamentów cz podziemna 0,63*1,55*1,10*2	m3	2,148
			razem	m3	2,148
136	KNNR 2 0101-0300	B4	Deskowanie tradycyjne ścian prostych cz. nadziemna (0,53+1,55)*2*0,55*2	m2	4,576
			razem	m2	4,576
137	KNNR 2 0106-0330	B4	Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniającymi i mrozoodpornymi konstrukcji niezbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym cz nadziemna 0,53*0,55*1,55*2	m3	0,904
			razem	m3	0,904
138	NNRNKB.2 0618/01	B6	Izolacje ścian fundamentowych i płyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 1,55*0,63*2	m2	1,953
			razem	m2	1,953
139	KNR 5-08 0807/01	E8	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 10mm w drewnie 7*3*2	szt	42,000
			razem	szt	42,000
140	KNR. 2-02 1111/06- anal. własna	E8	Montaż siedzisk z desek dębowych 100x50mm układanych pionowo zabezpieczonych impregnatem i bejcowanych na jasny buk 1,55*7*2	m	21,700
			razem	m	21,700
141	- anal. własna	E8	Tuleje nierdzewne pomiędzy szczebelkami siedzisk o śr zewn.16mm z 2 szt przekładek stalowych do każdej tulei - (dł.tulei z przekładkami - 5 cm) 6*3*2	szt	36,000
			razem	szt	36,000
142	KNNR 7 0208-0200	B5	Konstrukcje podparć, zawieszęń i osłon o masie do 5 kg - akcesoria - płaskowniki marki do mocowania siedzisk (z kosztami konstrukcji) płaskownik 60*40*6 0,60*6*1,88/1000*1,02*2 marka stalowa 100*80*6 0,8*6*4,71/1000*1,02*2 pręt gwintowny fi 80 3*0,66*0,395/1000*1,02*2	t	0,014
				t	0,046
				t	0,002
			razem	t	0,062
143	KNR 5-08 0803/01	B5	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm 6*2*2	szt	24,000
			razem	szt	24,000
144	KNR. 5-08 0809/03- anal. własna	E8	Osadzenie kołków kotwiących Hilti dł. 7 cm 6*2*2	szt	24,000
			razem	szt	24,000
145	KNR. 2-02 2101.2/02- anal. własna	E8	Okładziny ścian i góry z płyt prostokątnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej Unifix 2K (0,32+0,34)*1,55*0,5*2*2 1,55*0,65*2	m2	2,046
				m2	2,015
			razem	m2	4,061
			gazon wbudowany szt.2		
			A Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne. Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1		
146	KNNR 1 0305-0200	A1	Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III (2,0+1,20)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5*2*2 do odwiezienia -4,608*2	m3	52,224
				m3	-9,216
			razem	m3	43,008
147	KNNR 1 0318-0100	A1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym (2,0+1,20)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5*2*2 do odwiezienia -4,608*2	m3	52,224
				m3	-9,216
			razem	m3	43,008
148	KNNR 1 0301-0200	A1	Wykopy ręczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z załadunkiem i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t (2,0+1,20)*2*1,20*0,30*2*2	m3	9,216
			razem	m3	9,216
149	KNNR 1 0208-0200	A1	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej		

Przebudow rynku głównego placu w Korycinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Krotność = 9 (2,0+1,20)*2*1,20*0,30*2*2	m3	9,216
			razem	m3	9,216
			B Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej. Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9		
150	KNNR 2 1201-0152	B2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10 z kruszywa naturalnego (2,0+0,70)*2*0,10*2*2	m3	2,160
			razem	m3	2,160
151	KNNR 2 0101-0200	B2	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych cz podziemna (1,90*2+1,10*2+1,30*2+0,50*2)*1,10*2*2	m2	42,240
			razem	m2	42,240
152	KNNR 2 0106-0230	B2	Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniającymi i mrozoodpornymi konstrukcji niezbrojonych fundamentów (1,90+0,70)*1,10*0,30*2*2*2	m3	6,864
			razem	m3	6,864
153	NNRNB.2 0618/01	B6	Izolacje ścian fundamentowych i płyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej (2,0+1,20)*2*0,30*2*2	m2	7,680
			razem	m2	7,680
154	KNNR 2 0101-0300	B4	Deskowanie tradycyjne ścian prostych cz nadziemna (1,90*2+1,10*2+1,30*2+0,50*2)*0,57*2*2	m2	21,888
			razem	m2	21,888
155	KNNR 2 0106-0330	B4	Betonowanie betonem B-20 konstrukcji niezbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym cz nadziemna (1,90*2+0,50*2)*0,57*0,25*2*2	m3	2,736
			razem	m3	2,736
156	KNR. 2-02 2101.2/02- anal. własna	E8	Okładziny ścian z płyt prostokątnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm n zaprawie klejowej mrozoodpornej Unifix 2K gazon 1 (0,62*2,0-0,45*1,0*2)*2 (1,20*0,62-0,45*1,20)*2 (1,20-0,65)*0,62*2 0,65*0,22*2 gazon 2 (0,62*2,0-0,45*1,0*2)*2 (1,20*0,62-0,45*1,20)*2 (1,20-0,65)*0,65*2 0,65*0,34*2 wewnątrz (1,20+0,60)*2*2*0,15*2	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	0,680 0,408 0,682 0,286 0,680 0,408 0,715 0,442 2,160
			razem	m2	6,461
157	KNR. 2-02 2103.2/01- anal. własna	E8	Nakrywy z granitu -płyty kamienne granit strzegom polerowane, zakończone fazą i wyprofilowane gr 5 cm gazon 1 i 2 (2,0*0,30*4+0,60*0,30*4)*2	m	6,240
			razem	m	6,240
158	KNR. 2-02 1111/06- anal. własna	E8	Montaż osłon bocznych z desek dębowych 50x50mm zabezpieczonych impregnatem i bejcowanych na jasny buk (1,0+1,20+1,0)*4*2*2	m	51,200
			razem	m	51,200
159	KNR. 0-21 4004/07- anal. własna	E8	Obłożenie ścian płytą OSB 0,45*(1,0+1,20+1,0)*2*2	m2	5,760
			razem	m2	5,760
160	KNR. 4-01 0532/09- anal. własna	E8	Obłożenie płyt OSB blachą ze stali kwasoodporną polerowaną odporna na warunki atmosferyczne gr. 1 mm 0,45*(1,0+1,20+1,0)*2*2	m2	5,760
			razem	m2	5,760
			9 GAZON I ŁAWKA SG3 - kpl.1		
			Ławka		
			A Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne. Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1		
161	KNNR 1 0305-0200	A1	Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III 1,8*((0,63+0,30*2)+(0,63+0,30*2+0,80*2))*0,5*1,20	m3	4,385

Przebudow rynku głównego placu w Korycinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			do odwiezienia -1,361	m3	-1,361
			razem	m3	3,024
162	KNNR 1 0318-0100	A1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym 1,8*((0,63+0,30*2)+(0,63+0,30*2+0,80*2))*0,5*1,20 do odwiezienia -1,361	m3	4,385
			razem	m3	-1,361
			razem	m3	3,024
163	KNNR 1 0301-0200	A1	Wykopy ręczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z załadunkiem i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t 1,8*0,63*1,20	m3	1,361
			razem	m3	1,361
164	KNNR 1 0208-0200	A1	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 9 1,8*0,63*1,20	m3	1,361
			razem	m3	1,361
			B Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej. Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9		
165	KNNR 2 1201-0152	B2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10 z kruszywa naturalnego 0,63*1,8*0,10	m3	0,113
			razem	m3	0,113
166	KNNR 2 0101-0200	B2	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych cz podziemna (0,63+2,0)*1,8*1,10	m2	5,207
			razem	m2	5,207
167	KNNR 2 0106-0230	B2	Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniającymi i mrozoodpornymi konstrukcji niezbrojonych fundamentów cz podziemna 0,63*1,8*1,10	m3	1,247
			razem	m3	1,247
168	KNNR 2 0101-0300	B4	Deskowanie tradycyjne ścian prostych cz. nadziemna (0,53+1,8)*2*0,55	m2	2,563
			razem	m2	2,563
169	KNNR 2 0106-0330	B4	Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniającymi i mrozoodpornymi konstrukcji niezbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym cz nadziemna 0,33*0,55*1,8	m3	0,327
			razem	m3	0,327
170	NNRNKB.2 0618/01	B6	Izolacje ścian fundamentowych i płyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 1,8*0,63	m2	1,134
			razem	m2	1,134
171	KNR 5-08 0807/01	E8	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 10mm w drewnie 7*4	szt	28,000
			razem	szt	28,000
172	KNR. 2-02 1111/06- anal. własna	E8	Montaż siedzisk z desek dębowych 100x50mm układanych pionowo zabezpieczonych impregnatem i bejcowanych na jasny buk 1,8*7	m	12,600
			razem	m	12,600
173	- anal. własna	E8	Tuleje nierdzewne pomiędzy szczelkami siedzisk o śr zewn.16mm z 2 szt przekładek stalowych do każdej tulei - (dł.tulei z przekładkami - 5 cm) 6*4	szt	24,000
			razem	szt	24,000
174	KNNR 7 0208-0200	B5	Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon o masie do 5 kg - akcesoria - płaskowniki marki do mocowania siedzisk (z kosztami konstrukcji) płaskownik 60*40*6 0,60*8*1,88/1000*1,02 marka stalowa 100*80*6 0,8*8*4,71/1000*1,02 pręt gwintowny fi 80 4*0,66*0,395/1000*1,02	t	0,009
			razem	t	0,031
			razem	t	0,001
			razem	t	0,041
175	KNR 5-08 0803/01	B5	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm 8*2	szt	16,000
			razem	szt	16,000
176	KNR. 5-08 0809/03- anal. własna	E8	Osadzenie kołków kotwiących Hilti dł. 7 cm 8*2	szt	16,000

Przebudow rynku głównego placu w Korycinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	szt	16,000
177	KNR. 2-02 2101.2/02- anal. własna	E8	Okładziny ścian i góry z płyt prostokątnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej Unifix 2K 0,33*1,8*2 1,8*0,65	m2 m2	1,188 1,170
			razem	m2	2,358
			gazon wbudowany szt.2 (B+C)		
			A Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne. Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1		
178	KNNR 1 0305-0200	A1	Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III C (3,5+3,5)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 B (1,20+1,20)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 do odwiezienia -5,94	m3 m3 m3	28,560 9,792 -5,940
			razem	m3	32,412
179	KNNR 1 0318-0100	A1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym C (3,5+3,5)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 B (1,20+1,20)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 do odwiezienia -5,94	m3 m3 m3	28,560 9,792 -5,940
			razem	m3	32,412
180	KNNR 1 0301-0200	A1	Wykopy ręczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z załadunkiem i transportem samochodami samowyladowczymi do 5 t C (3,50+2,90)*2*1,20*0,30 B (1,20+0,60)*2*1,20*0,30	m3 m3	4,608 1,296
			razem	m3	5,904
181	KNNR 1 0208-0200	A1	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 9 C (3,50+2,90)*2*1,20*0,30 B (1,20+0,60)*2*1,20*0,30	m3 m3	4,608 1,296
			razem	m3	5,904
			B Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej. Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9		
182	KNNR 2 1201-0152	B2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10 z kruszywa naturalnego C (3,50+2,90)*2*0,10 B (1,20+0,60)*2*0,10	m3 m3	1,280 0,360
			razem	m3	1,640
183	KNNR 2 0101-0200	B2	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych C (3,50+2,90)*4*1,10 B (1,20+0,60)*4*1,10	m2 m2	28,160 7,920
			razem	m2	36,080
184	KNNR 2 0106-0230	B2	Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniającymi i mrozoodpornymi konstrukcji niezbrojonych fundamentów C (3,50+2,90)*2*1,10*0,30 B (1,20+0,60)*2*1,10*0,30	m3 m3	4,224 1,188
			razem	m3	5,412
185	NNRNKB.2 0618/01	B6	Isolacje ścian fundamentowych i płyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej C (3,50+2,90)*2*0,30 B (1,20+0,60)*2*0,30	m2 m2	3,840 1,080
			razem	m2	4,920
186	KNNR 2 0101-0300	B4	Deskowanie tradycyjne ścian prostych C (3,50*4+2,90*4)*0,57 B (1,20*4+0,60*4)*0,57	m2 m2	14,592 4,104
			razem	m2	18,696
187	KNNR 2 0106-0330	B4	Betonowanie betonem B-20 konstrukcji niezbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym cz nadziemna C (3,50*2+2,90*2)*0,57*0,25 cz nadziemna B (1,20*2+0,60*2)*0,57*0,25	m3 m3	1,824 0,513
			razem	m3	2,337
188	KNR. 2-02 2101.2/02- anal. własna	E8	Okładziny ścian z płyt prostokątnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm n zaprawie klejowej mrozoodpornej Unifix 2K gazon C 0,62*3,5*3-0,45*1,0*4	m2	4,710

Przebudow rynku głównego placu w Korycinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			(3,50-0,65)*0,56	m2	1,596
			0,65*0,10	m2	0,065
			wewnątrz (2,9+2,9)*4*0,15	m2	3,480
			gazon B 0,62*1,20*3-0,45*(1,2+0,30*2)	m2	1,422
			(1,20-0,65)*0,62	m2	0,341
			0,65*0,34	m2	0,221
			wewnątrz (0,6+0,60)*4*0,15	m2	0,720
			razem	m2	12,555
189	KNR. 2-02 2103.2/01- anal. własna	E8	Nakrywy z granitu - płyty kamienne granit strzegom polerowane, zakończone fazą i wyprofilowane gr 5 cm szer 30 cm		
			gazon Bi C (3,50*2+2,90*2+1,20*2+0,60*2)	m	16,400
			razem	m	16,400
190	KNR. 0-21 4004/07- anal. własna	E8	Obłożenie ścian płytą OSB		
			gazon Bi C 0,45*(1,0+3,50+1,0+0,30+1,20+0,30)	m2	3,285
			razem	m2	3,285
191	KNR. 4-01 0532/09- anal. własna	E8	Obłożenie płyt OSB blachą ze stali kwasoodporną polerowaną odporna na warunki atmosferyczne gr. 1 mm		
			gazon Bi C 0,45*(1,0+3,50+1,0+0,30+1,20+0,30)	m2	3,285
			razem	m2	3,285
192	KNR. 2-02 1111/06- anal. własna	E8	Montaż osłon bocznych z desek dębowych 50x50mm zabezpieczonych impregnatem i bejcowanych na jasny buk		
			(1,0+3,50+1,0+0,30+1,20+0,30)*4*2	m	58,400
			razem	m	58,400
			10 GAZON I ŁAWKA SG3a - kpl.1		
			Ławka		
			A Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne. Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1		
193	KNNR 1 0305-0200	A1	Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III		
			1,27*((0,63+0,30*2)+(0,63+0,30*2+0,80*2))*0,5*1,20	m3	3,094
			do odwiezienia -0,96	m3	-0,960
			razem	m3	2,134
194	KNNR 1 0318-0100	A1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym		
			1,27*((0,63+0,30*2)+(0,63+0,30*2+0,80*2))*0,5*1,20	m3	3,094
			do odwiezienia -0,96	m3	-0,960
			razem	m3	2,134
195	KNNR 1 0301-0200	A1	Wykopy ręczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z załadunkiem i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t		
			1,27*0,63*1,20	m3	0,960
			razem	m3	0,960
196	KNNR 1 0208-0200	A1	Doplata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej		
			Krotność = 9		
			1,27*0,63*1,20	m3	0,960
			razem	m3	0,960
			B Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej. Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9		
197	KNNR 2 1201-0152	B2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10 z kruszywa naturalnego		
			0,63*1,27*0,10	m3	0,080
			razem	m3	0,080
198	KNNR 2 0101-0200	B2	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych		
			cz podziemna (0,63+2,0)*1,27*1,10	m2	3,674
			razem	m2	3,674
199	KNNR 2 0106-0230	B2	Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniającymi i mrozoodpornymi konstrukcji niezbrojonych fundamentów		
			cz podziemna 0,63*1,27*1,10	m3	0,880
			razem	m3	0,880
200	KNNR 2 0101-0300	B4	Deskowanie tradycyjne ścian prostych		
			cz. nadziemna (0,53+1,27)*2*0,55	m2	1,980
			razem	m2	1,980

Przebudow rynku głównego placu w Korycinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
201	KNNR 2 0106-0330	B4	Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniającymi i mrozoodpornymi konstrukcji niezbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym cz nadziemna 0,33*0,55*1,27	m3	0,231
				razem	0,231
202	NNRNKB.2 0618/01	B6	Izolacje ścian fundamentowych i płyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 1,27*0,63	m2	0,800
				razem	0,800
203	KNR 5-08 0807/01	E8	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 10mm w drewnie 7*3	szt	21,000
				razem	21,000
204	KNR. 2-02 1111/06- anal. własna	E8	Montaż siedzisk z desek dębowych 100x50mm układanych pionowo zabezpieczonych impregnatem i bejcowanych na jasny buk 1,27*7	m	8,890
				razem	8,890
205	- anal. własna	E8	Tuleje nierdzewne pomiędzy szczelkami siedzisk o śr zewn.16mm z 2 szt przekładek stalowych do każdej tulei - (dł.tulei z przekładkami - 5 cm) 6*3	szt	18,000
				razem	18,000
206	KNNR 7 0208-0200	B5	Konstrukcje podparć, zawieszę i osłon o masie do 5 kg - akcesoria - płaskowniki marki do mocowania siedzisk (z kosztami konstrukcji) płaskownik 60*40*6 0,60*6*1,88/1000*1,02 marka stalowa 100*80*6 0,8*6*4,71/1000*1,02 pręt gwintowny fi 80 3*0,66*0,395/1000*1,02	t	0,007
				t	0,023
				t	0,001
				razem	0,031
207	KNR 5-08 0803/01	B5	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm 6*2	szt	12,000
				razem	12,000
208	KNR. 5-08 0809/03- anal. własna	E8	Osadzenie kołków kotwiących Hilti dł. 7 cm 6*2	szt	12,000
				razem	12,000
209	KNR. 2-02 2101.2/02- anal. własna	E8	Okładziny ścian i góry z płyt prostokątnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej Unifix 2K 0,33*1,27*2 1,27*0,65	m2	0,838
				m2	0,826
				razem	1,664
			gazon wbudowany szt.2 (1,20x1,20 i 2,50x2,50)		
			A Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne. Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1		
210	KNNR 1 0305-0200	A1	Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III 2,50*2,50 (2,5+2,5)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 B (1,20+1,20)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 do odwiezienia -4,64	m3	20,400
				m3	9,792
				m3	-4,640
				razem	25,552
211	KNNR 1 0318-0100	A1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym 2,50*2,50 (2,5+2,5)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 B (1,20+1,20)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 do odwiezienia -4,64	m3	20,400
				m3	9,792
				m3	-4,640
				razem	25,552
212	KNNR 1 0301-0200	A1	Wykopy ręczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z załadunkiem i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t C (2,50+1,90)*2*1,20*0,30 B (1,20+0,60)*2*1,20*0,30	m3	3,168
				m3	1,296
				razem	4,464
213	KNNR 1 0208-0200	A1	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 9 C (2,50+1,90)*2*1,20*0,30 B (1,20+0,60)*2*1,20*0,30	m3	3,168
				m3	1,296
				razem	4,464

Przebudow rynku głównego placu w Korycinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			B Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej. Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9		
214	KNNR 2 1201-0152	B2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10 z kruszywa naturalnego C (2,50+1,90)*2*0,10 B (1,20+0,60)*2*0,10 razem	m3 m3 m3	0,880 0,360 1,240
215	KNNR 2 0101-0200	B2	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych C (2,50+1,90)*4*1,10 B (1,20+0,60)*4*1,10 razem	m2 m2 m2	19,360 7,920 27,280
216	KNNR 2 0106-0230	B2	Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniającymi i mrozoodpornymi konstrukcji niezbrojonych fundamentów C (2,50+1,90)*2*1,10*0,30 B (1,20+0,60)*2*1,10*0,30 razem	m3 m3 m3	2,904 1,188 4,092
217	NNRNKB.2 0618/01	B6	Izolacje ścian fundamentowych i płyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej C (2,50+1,90)*2*0,30 B (1,20+0,60)*2*0,30 razem	m2 m2 m2	2,640 1,080 3,720
218	KNNR 2 0101-0300	B4	Deskowanie tradycyjne ścian prostych C (2,50*4+1,90*4)*0,57 B (1,20*4+0,60*4)*0,57 razem	m2 m2 m2	10,032 4,104 14,136
219	KNNR 2 0106-0330	B4	Betonowanie betonem B-20 konstrukcji niezbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym cz nadziemna C (2,50*2+1,90*2)*0,57*0,25 cz nadziemna B (1,20*2+0,60*2)*0,57*0,25 razem	m3 m3 m3	1,254 0,513 1,767
220	KNR. 2-02 2101.2/02- anal. własna	E8	Okładziny ścian z płyt prostokątnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm n zaprawie klejowej mrozoodpornej Unifix 2K gazon 2,5*2,5 0,62*2,5*3-0,45*(1,0+2,50+1,0) (2,50-0,65)*0,56 0,65*0,10 wewnątrz (1,9+1,9)*4*0,15 gazon B 0,62*1,20*3-0,45*(1,2+0,30*2) (1,20-0,65)*0,62 0,65*0,34 wewnątrz (0,6+0,60)*4*0,15 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	2,625 1,036 0,065 2,280 1,422 0,341 0,221 0,720 8,710
221	KNR. 2-02 2103.2/01- anal. własna	E8	Nakrywy z granitu - płyty kamienne granit strzegom polerowane, zakończone fazą i wyprofilowane gr 5 cm szer 30 cm gazon Bi 2,50*2,50 (2,50*2+1,90*2+1,20*2+0,60*2) razem	m m	12,400 12,400
222	KNR. 0-21 4004/07- anal. własna	E8	Obłożenie ścian płytą OSB gazon Bi C 0,45*(1,0+2,50+1,0+0,30+1,20+0,30) razem	m2 m2	2,835 2,835
223	KNR. 4-01 0532/09- anal. własna	E8	Obłożenie płyt OSB blachą ze stali kwasoodporną polerowaną odporna na warunki atmosferyczne gr. 1 mm gazon Bi C 0,45*(1,0+2,50+1,0+0,30+1,20+0,30) razem	m2 m2	2,835 2,835
224	KNR. 2-02 1111/06- anal. własna	E8	Montaż osłon bocznych z desek dębowych 50x50mm zabezpieczonych impregnatem i bejcowanych na jasny buk (1,0+2,50+1,0+0,30+1,20+0,30)*4*2 razem	m m	50,400 50,400
			11 GAZON I ŁAWKA SG4 - kpl.1		
			Ławka		
			A Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne. Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1		

Przebudow rynku głównego placu w Korycinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
225	KNNR 1 0305-0200	A1	Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III 2,0*((0,63+0,30*2)+(0,63+0,30*2+0,80*2))*0,5*1,20 do odwiezienia -1,512	m3	4,872
				m3	-1,512
			razem	m3	3,360
226	KNNR 1 0318-0100	A1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym 2,0*((0,63+0,30*2)+(0,63+0,30*2+0,80*2))*0,5*1,20 do odwiezienia -1,512	m3	4,872
				m3	-1,512
			razem	m3	3,360
227	KNNR 1 0301-0200	A1	Wykopy ręczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z załadunkiem i transportem samochodami samowyladowczymi do 5 t 2,0*0,63*1,20	m3	1,512
			razem	m3	1,512
228	KNNR 1 0208-0200	A1	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 9 2,0*0,63*1,20	m3	1,512
			razem	m3	1,512
			B Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej. Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9		
229	KNNR 2 1201-0152	B2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10 z kruszywa naturalnego 0,63*2,0*0,10	m3	0,126
			razem	m3	0,126
230	KNNR 2 0101-0200	B2	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych cz podziemna (0,63+2,0)*2,0*1,10	m2	5,786
			razem	m2	5,786
231	KNNR 2 0106-0230	B2	Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniającymi i mrozoodpornymi konstrukcji niezbrojonych fundamentów cz podziemna 0,63*2,0*1,10	m3	1,386
			razem	m3	1,386
232	KNNR 2 0101-0300	B4	Deskowanie tradycyjne ścian prostych cz. nadziemna (0,53+2,0)*2*0,55	m2	2,783
			razem	m2	2,783
233	KNNR 2 0106-0330	B4	Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniającymi i mrozoodpornymi konstrukcji niezbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym cz nadziemna 0,33*0,55*2,0	m3	0,363
			razem	m3	0,363
234	NNRNKB.2 0618/01	B6	Izolacje ścian fundamentowych i płyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2,0*0,63	m2	1,260
			razem	m2	1,260
235	KNR 5-08 0807/01	E8	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 10mm w drewnie 7*4	szt	28,000
			razem	szt	28,000
236	KNR. 2-02 1111/06- anal. własna	E8	Montaż siedzisk z desek dębowych 100x50mm układanych pionowo zabezpieczonych impregnatem i bejcowanych na jasny buk 2,0*7	m	14,000
			razem	m	14,000
237	- anal. własna	E8	Tuleje nierdzewne pomiędzy szczebelkami siedzisk o śr zewn.16mm z 2 szt przekładek stalowych do każdej tulei - (dł.tulei z przekładkami - 5 cm) 6*4	szt	24,000
			razem	szt	24,000
238	KNNR 7 0208-0200	B5	Konstrukcje podparć, zawieszni i osłon o masie do 5 kg - akcesoria - płaskowniki marki do mocowania siedzisk (z kosztami konstrukcji) płaskownik 60*40*6 0,60*8*1,88/1000*1,02 marka stalowa 100*80*6 0,8*8*4,71/1000*1,02 pręt gwintowny fi 80 4*0,66*0,395/1000*1,02	t	0,009
				t	0,031
				t	0,001
			razem	t	0,041
239	KNR 5-08 0803/01	B5	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm 8*2	szt	16,000
			razem	szt	16,000

Przebudow rynku głównego placu w Korycinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
240	KNR. 5-08 0809/03- anal. własna	E8	Osadzenie kołków kotwiących Hilti dł. 7 cm 8*2		
				szt	16,000
			razem	szt	16,000
241	KNR. 2-02 2101.2/02- anal. własna	E8	Okładziny ścian i góry z płyt prostokątnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej Unifix 2K 0,33*2,0*2 2,0*0,65		
				m2	1,320
				m2	1,300
			razem	m2	2,620
			gazon wbudowany szt.2 (1,20x1,20 i 2,50x2,50)		
			A Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne.		
			Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1		
242	KNNR 1 0305-0200	A1	Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III 4,50*2,50 (2,5*2+2,5*2+2,0*2+1,2)*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 2,0*1,20 (2,0+1,20)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 do odwiezienia -6,696	m3	31,008
				m3	13,056
				m3	-6,696
			razem	m3	37,368
243	KNNR 1 0318-0100	A1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym 4,50*2,50 (2,5*2+2,5*2+2,0*2+1,2)*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 2,0*1,20 (2,0+1,20)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 do odwiezienia -6,696	m3	31,008
				m3	13,056
				m3	-6,696
			razem	m3	37,368
244	KNNR 1 0301-0200	A1	Wykopy ręczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z załadunkiem i transportem samochodami samowyladowczymi do 5 t 4,5*2,5 (2,50*2+1,90*2+2,0*2+0,60)*1,20*0,30 2,0*1,2 (2,0+0,60)*2*1,20*0,30	m3	4,824
				m3	1,872
			razem	m3	6,696
245	KNNR 1 0208-0200	A1	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 9 4,5*2,5 (2,50*2+1,90*2+2,0*2+0,60)*1,20*0,30 2,0*1,2 (2,0+0,60)*2*1,20*0,30	m3	4,824
				m3	1,872
			razem	m3	6,696
			B Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej.		
			Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9		
246	KNNR 2 1201-0152	B2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10 z kruszywa naturalnego 2,50*4,50 (2,50*2+1,90*2+2,0*2+0,60)*0,10 2,0*1,20 (2,0+0,60)*2*0,10	m3	1,340
				m3	0,520
			razem	m3	1,860
247	KNNR 2 0101-0200	B2	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych C (2,50*2+1,90*2+2,0*2+1,20+0,60*2)*1,10 B (2,0*2+1,20*2+0,60*2+1,40*2)*1,10	m2	16,720
				m2	11,440
			razem	m2	28,160
248	KNNR 2 0106-0230	B2	Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniającymi i mrozoodpornymi konstrukcji niezbrojonych fundamentów 2,5*4,5 (2,50+1,90)*2*1,10*0,30 2,0*1,20 (1,20+0,60)*2*1,10*0,30	m3	2,904
				m3	1,188
			razem	m3	4,092
249	NNRNKB.2 0618/01	B6	Izolacje ścian fundamentowych i płyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2,5*4,5 (2,50*2+1,90*2+2,0*2+0,60*2)*0,30 2,0*1,20 (2,0+0,60)*2*0,30	m2	4,200
				m2	1,560
			razem	m2	5,760
250	KNNR 2 0101-0300	B4	Deskowanie tradycyjne ścian prostych C (2,50*2+1,90*2+2,0*2+0,60*2)*0,57 B (2,0*2+1,20*2+1,40*2+0,60*2)*0,57	m2	7,980
				m2	5,928
			razem	m2	13,908
251	KNNR 2 0106-0330	B4	Betonowanie betonem B-20 konstrukcji niezbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym cz nadziemna 2,5*4,5 (2,50*2+1,90*2+2,0*2+0,60)*0,57*0,25 cz nadziemna 2,0*1,2 (2,0*2+0,60*2)*0,57*0,25	m3	1,910
				m3	0,741
			razem	m3	2,651

Przebudow rynku głównego placu w Korycinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
252	KNR. 2-02 2101.2/02- anal. własna	E8	Okładziny ścian z płyt prostokątnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm n zaprawie klejowej mrozoodpornej Unifix 2K gazon 4,5*2,5 (0,62+0,67)*0,5*4,5*2+2,50*0,67+1,30*0,65+2,0*0,62-0,45*1,8 (1,20-0,65)*0,56 0,65*0,10 wewnątrz (1,9+1,9)*4*0,15 gazon 2,0*1,2 (0,62+0,70)*0,5*2,0+1,20*0,62-0,45*(1,2+1,00*2) (1,20-0,65)*0,70 0,65*0,34 wewnątrz (0,6+1,40+1,70*2+0,60+1,90*4)*0,15 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	8,755 0,308 0,065 2,280 0,624 0,385 0,221 2,040 14,678
253	KNR. 2-02 2103.2/01- anal. własna	E8	Nakrywy z granitu - płyty kamienne granit strzegom polerowane, zakończone fazą i wyprofilowane gr 5 cm szer 30 cm (2,50*2+1,90*2+2,0*2+0,60+2,0*2+0,60*2) razem	m m	18,600 18,600
254	KNR. 0-21 4004/07- anal. własna	E8	Obłożenie ścian płytą OSB gazon Bi C 0,45*(1,0*2+1,20+1,80) razem	m2 m2	2,250 2,250
255	KNR. 4-01 0532/09- anal. własna	E8	Obłożenie płyt OSB blachą ze stali kwasoodporną polerowaną odporna na warunki atmosferyczne gr. 1 mm gazon Bi C 0,45*(1,0*2+1,20+1,80) razem	m2 m2	2,250 2,250
256	KNR. 2-02 1111/06- anal. własna	E8	Montaż osłon bocznych z desek dębowych 50x50mm zabezpieczonych impregnatem i bejcowanych na jasny buk (1,0*2+1,20+1,80)*4 razem	m m	20,000 20,000
			12 GAZON SG4a - kpl.1		
			A Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne. Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1		
257	KNNR 1 0305-0200	A1	Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III 2,50*2,50 2,5*4*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 do odwiezienia -3,168 razem	m3 m3 m3	20,400 -3,168 17,232
258	KNNR 1 0318-0100	A1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym 2,50*2,50 2,5*4*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 do odwiezienia -3,168 razem	m3 m3 m3	20,400 -3,168 17,232
259	KNNR 1 0301-0200	A1	Wykopy ręczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z załadunkiem i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t 2,5*2,5 (2,50*2+1,90*2)*1,20*0,30 razem	m3 m3	3,168 3,168
260	KNNR 1 0208-0200	A1	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 9 2,5*2,5 (2,50*2+1,90*2)*1,20*0,30 razem	m3 m3	3,168 3,168
			B Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej. Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9		
261	KNNR 2 1201-0152	B2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10 z kruszywa naturalnego 2,50*2,50 (2,50*2+1,90*2)*0,10 razem	m3 m3	0,880 0,880
262	KNNR 2 0101-0200	B2	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych 2,52,5 (2,50*2+1,90*2)*1,10 razem	m2 m2	9,680 9,680
263	KNNR 2 0106-0230	B2	Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniającymi i mrozoodpornymi konstrukcji niezbrojonych fundamentów 2,5*2,5 (2,50+1,90)*2*1,10*0,30 razem	m3 m3	2,904 2,904
264	NRRNKB.2 0618/01	B6	Izolacje ścian fundamentowych i płyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej		

Przebudow rynku głównego placu w Korycinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2,5*2,5 (2,50*2+1,90*2)*0,30	m2	2,640
			razem	m2	2,640
265	KNNR 2 0101-0300	B4	Deskowanie tradycyjne ścian prostych		
			2,5*2,5 (2,50*2+1,90*2)*0,57	m2	5,016
			razem	m2	5,016
266	KNNR 2 0106-0330	B4	Betonowanie betonem B-20 konstrukcji niezbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym		
			cz nadziemna 2,5*2,5 (2,50*2+1,90*2)*0,57*0,25	m3	1,254
			razem	m3	1,254
267	KNR. 2-02 2101.2/02- anal. własna	E8	Okładziny ścian z płyt prostokątnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm n zaprawie klejowej mrozoodpornej Unifix 2K		
			gazon 2,5*2,5 (0,62+0,70)*0,5*2,5*2+2,50*0,70+2,50*0,62-0,45*(1,0*2+2,50)	m2	4,575
			wewnątrz (1,9+1,9)*4*0,15	m2	2,280
			razem	m2	6,855
268	KNR. 2-02 2103.2/01- anal. własna	E8	Nakrywy z granitu - płyty kamienne granit strzegom polerowane, zakończone fazą i wyprofilowane gr 5 cm szer 30 cm		
			(2,50*2+1,90*2)	m	8,800
			razem	m	8,800
269	KNR. 0-21 4004/07- anal. własna	E8	Obłożenie ścian płytą OSB		
			gazon Bi C 0,45*(1,0*2+2,50)	m2	2,025
			razem	m2	2,025
270	KNR. 4-01 0532/09- anal. własna	E8	Obłożenie płyt OSB blachą ze stali kwasoodporną polerowaną odporna na warunki atmosferyczne gr. 1 mm		
			gazon Bi C 0,45*(1,0*2+2,50)	m2	2,025
			razem	m2	2,025
271	KNR. 2-02 1111/06- anal. własna	E8	Montaż osłon bocznych z desek dębowych 50x50mm zabezpieczonych impregnatem i bejcowanych na jasny buk		
			(1,0*2+2,5)*4	m	18,000
			razem	m	18,000
			13 GAZON I ŁAWKA SG5a,b,c - kpl.1		
			Ławka		
			A Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne.		
			Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1		
272	KNNR 1 0305-0200	A1	Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III		
			(1,30+2,0+1,75+2,0+2,0+1,74)*((0,63+0,30*2)+(0,63+0,30*2+0,80*2))*0,5*1,20	m3	26,284
			do odwiezienia -8,157	m3	-8,157
			razem	m3	18,127
273	KNNR 1 0318-0100	A1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym		
			(1,30+2,0+1,75+2,0+2,0+1,74)*((0,63+0,30*2)+(0,63+0,30*2+0,80*2))*0,5*1,20	m3	26,284
			do odwiezienia -8,157	m3	-8,157
			razem	m3	18,127
274	KNNR 1 0301-0200	A1	Wykopy ręczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z załadunkiem i transportem samochodami samowyladowczymi do 5 t		
			(1,30+2,0+1,75+2,0+2,0+1,74)*0,63*1,20	m3	8,157
			razem	m3	8,157
275	KNNR 1 0208-0200	A1	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej		
			Krotność = 9		
			(1,30+2,0+1,75+2,0+2,0+1,74)*0,63*1,20	m3	8,157
			razem	m3	8,157
			B Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej.		
			Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9		
276	KNNR 2 1201-0152	B2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10 z kruszywa naturalnego		
			0,63*(1,30+2,0+1,75+2,0+2,0+1,74)*0,10	m3	0,680
			razem	m3	0,680
277	KNNR 2 0101-0200	B3	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych		
			cz podziemna (0,63+2,0)*(1,30+2,0+1,75+2,0+2,0+1,74)*1,10	m2	31,215
			razem	m2	31,215

Przebudow rynku głównego placu w Korycinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
278	KNNR 2 0106-0230	B2	Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniającymi i mrozoodpornymi konstrukcji niezbrojonych fundamentów cz podziemna 0,63*(1,30+2,0+1,75+2,0+2,0+1,74)*1,10	m3	7,477
			razem	m3	7,477
279	KNNR 2 0101-0300	B4	Deskowanie tradycyjne ścian prostych cz. nadziemna (1,30+2,0+1,75+2,0+2,0+1,74)*2*0,55	m2	11,869
			razem	m2	11,869
280	KNNR 2 0106-0330	B4	Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniającymi i mrozoodpornymi konstrukcji niezbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym cz nadziemna 0,33*0,55*(1,30+2,0+2,0+1,75+2,0+1,74)	m3	1,958
			razem	m3	1,958
281	NNRNKB.2 0618/01	B6	Izolacje ścian fundamentowych i płyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej (1,30+2,0+2,0+1,75+2,0+1,74)*0,63	m2	6,798
			razem	m2	6,798
282	KNR 5-08 0807/01	E8	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 10mm w drewnie 7*3+7*4+7*3+7*3+7*3+7*3	szt	133,000
			razem	szt	133,000
283	KNR. 2-02 1111/06- anal. własna	E8	Montaż siedzisk z desek dębowych 100x50mm układanych pionowo zabezpieczonych impregnatem i bejcowanych na jasny buk (1,30+2,0+2,0+1,75+2,0+1,74)*7	m	75,530
			razem	m	75,530
284	- anal. własna	E8	Tuleje nierdzewne pomiędzy szczelbelkami siedzisk o śr zewn.16mm z 2 szt przekładek stalowych do każdej tulei - (dł.tulei z przekładkami - 5 cm) 8*3+6*3+6*3+6*3+6*3+6*3	szt	114,000
			razem	szt	114,000
285	KNNR 7 0208-0200	B5	Konstrukcje podparć, zawieszę i osłon o masie do 5 kg - akcesoria - płaskowniki marki do mocowania siedzisk (z kosztami konstrukcji) płaskownik 60*40*6 0,60*38*1,88/1000*1,02 marka stalowa 100*80*6 0,8*38*4,71/1000*1,02 pręt gwintowny fi 80 19*0,66*0,395/1000*1,02	t	0,044
				t	0,146
				t	0,005
			razem	t	0,195
286	KNR 5-08 0803/01	B5	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm 38*2	szt	76,000
			razem	szt	76,000
287	KNR. 5-08 0809/03- anal. własna	B5	Osadzenie kołków kotwiących Hilti dł. 7 cm 38*2	szt	76,000
			razem	szt	76,000
288	KNR. 2-02 2101.2/02- anal. własna	E8	Okładziny ścian i góry z płyt prostokątnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej Unifix 2K 0,33*(1,30+2,0+1,75+2,0+2,0+1,74)*2 (1,30+2,0+1,75+2,0+2,0+1,74)*0,65	m2	7,121
				m2	7,014
			razem	m2	14,135
			gazon wbudowany szt.7		
			A Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne. Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1		
289	KNNR 1 0305-0200	A1	Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III 2,50*2,50=szt 1 (2,5+1,90)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 1,20*1,20 =szt 3 (1,20+0,60)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5*3 2,0*1,20=szt 3 (2,0+0,60)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5*3 do odwiezienia -8,032	m3	17,952
				m3	22,032
				m3	31,824
				m3	-8,032
			razem	m3	63,776
290	KNNR 1 0318-0100	A1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym 2,50*2,50=szt 1 (2,5+1,90)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 1,20*1,20 =szt 3 (1,20+0,60)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5*3 2,0*1,20=szt 3 (2,0+0,60)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5*3 do odwiezienia -8,032	m3	17,952
				m3	22,032
				m3	31,824
				m3	-8,032
			razem	m3	63,776
291	KNNR 1 0301-0200	A1	Wykopy ręczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z załadunkiem i transportem samochodami samowyladowczymi do 5 t		

Przebudow rynku głównego placu w Korycinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2,50*2,50=szt 1 (2,5+1,90)*2*1,20*0,30	m3	3,168
			1,20*1,20 =szt 3 (1,20+0,60)*2*1,20*0,30*3	m3	3,888
			2,0*1,20=szt 3 (2,0+0,60)*2*1,20*0,30*3	m3	5,616
			do odwiezienia -4,64	m3	-4,640
			razem	m3	8,032
292	KNNR 1 0208-0200	A1	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 9		
			2,50*2,50=szt 1 (2,5+1,90)*2*1,20*0,30	m3	3,168
			1,20*1,20 =szt 3 (1,20+0,60)*2*1,20*0,30*3	m3	3,888
			2,0*1,20=szt 3 (2,0+0,60)*2*1,20*0,30*3	m3	5,616
			do odwiezienia -4,64	m3	-4,640
			razem	m3	8,032
			B Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej. Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9		
293	KNNR 2 1201-0152	B2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10 z kruszywa naturalnego		
			2,50*2,50=szt 1 (2,5+1,90)*2*0,10	m3	0,880
			1,20*1,20 =szt 3 (1,20+0,60)*2*0,10*3	m3	1,080
			2,0*1,20=szt 3 (2,0+0,60)*2*0,10*3	m3	1,560
			razem	m3	3,520
294	KNNR 2 0101-0200	B2	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych		
			2,50*2,50=szt 1 (2,5+1,90)*2*1,20	m2	10,560
			1,20*1,20 =szt 3 (1,20+0,60)*2*1,20*3	m2	12,960
			2,0*1,20=szt 3 (2,0+0,60)*2*1,20*3	m2	18,720
			razem	m2	42,240
295	KNNR 2 0106-0230	B2	Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniającymi i mrozoodpornymi konstrukcji niezbrojonych fundamentów		
			2,50*2,50=szt 1 (2,5+1,90)*2*1,20*0,30	m3	3,168
			1,20*1,20 =szt 3 (1,20+0,60)*2*1,20*0,30*3	m3	3,888
			2,0*1,20=szt 3 (2,0+0,60)*2*1,20*0,30*3	m3	5,616
			razem	m3	12,672
296	NNRNKB.2 0618/01	B6	Izolacje ścian fundamentowych i płyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej		
			2,50*2,50=szt 1 (2,5+1,90)*2*0,30	m2	2,640
			1,20*1,20 =szt 3 (1,20+0,60)*2*0,30*3	m2	3,240
			2,0*1,20=szt 3 (2,0+0,60)*2*0,30*3	m2	4,680
			razem	m2	10,560
297	KNNR 2 0101-0300	B4	Deskowanie tradycyjne ścian prostych		
			2,50*2,50=szt 1 (2,5+1,90)*2*0,57	m2	5,016
			1,20*1,20 =szt 3 (1,20+0,60)*2*0,57*3	m2	6,156
			2,0*1,20=szt 3 (2,0+0,60)*2*0,57*3	m2	8,892
			razem	m2	20,064
298	KNNR 2 0106-0330	B4	Betonowanie betonem B-20 konstrukcji niezbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym		
			2,50*2,50=szt 1 (2,5+1,90)*0,25*0,57	m3	0,627
			1,20*1,20 =szt 3 (1,20+0,60)*0,25*0,57*3	m3	0,770
			2,0*1,20=szt 3 (2,0+0,60)*0,25*0,57*3	m3	1,112
			razem	m3	2,509
299	KNR. 2-02 2101.2/02- anal. własna	E8	Okładziny ścian z płyt prostokątnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm n zaprawie klejowej mrozoodpornej Unifix 2K		
			gazon 2,5*2,5 0,62*2,5*3-0,45*(1,0+2,50+1,0)	m2	2,625
			(2,50-0,65)*0,62	m2	1,147
			0,65*0,10	m2	0,065
			wewnątrz (1,9+1,9)*4*0,15	m2	2,280
			gazon 1,20*1,20-szt 3 0,62*1,20*4*3-0,45*(1,20*2+0,30*2+0,60*2)	m2	7,038
			-0,65*6*0,62	m2	-2,418
			0,65*0,34*6	m2	1,326
			wewnątrz (0,6+0,60)*4*3*0,15	m2	2,160
			gazon 2,0*1,20- szt.3 (2,0+1,20)*0,62*3-0,45*(2,0+0,20*2+1,20+0,60*2)	m2	3,792
			-0,65*5*0,62	m2	-2,015
			0,65*0,34*5	m2	1,105
			wewnątrz (1,20+0,60)*2*3*0,15	m2	1,620
			razem	m2	18,725

Przebudow rynku głównego placu w Korycinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
300	KNR. 2-02 2103.2/01- anal. własna	E8	Nakrywy z granitu - płyty kamienne granit strzegom polerowane, zakończone fazą i wyprofilowane gr 5 cm szer 30 cm gazon 2,5*2,5 (2,50+1,90)*2 gazon 1,20*1,20-szt 3 (1,20+0,60)*2*3 gazon 2,0*1,20- szt.3 (2,0+0,60)*2*3	m m m razem	8,800 10,800 15,600 35,200
301	KNR. 0-21 4004/07- anal. własna	E8	Obłożenie ścian płytą OSB 2,5*2,5 0,45*(1,0*2+2,50) 1,2*1,2 0,45*(0,30*2+1,20+0,60*2) 2,0*1,20 0,45*(1,0+1,20+1,0+2,0+0,20*2)	m2 m2 m2 razem	2,025 1,350 2,520 5,895
302	KNR. 4-01 0532/09- anal. własna	E8	Obłożenie płyt OSB blachą ze stali kwasoodporną polerowaną odporna na warunki atmosferyczne gr. 1 mm 2,5*2,5 0,45*(1,0*2+2,50) 1,2*1,2 0,45*(0,30*2+1,20+0,60*2) 2,0*1,20 0,45*(1,0+1,20+1,0+2,0+0,20*2)	m2 m2 m2 razem	2,025 1,350 2,520 5,895
303	KNR. 2-02 1111/06- anal. własna	E8	Montaż osłon bocznych z desek dębowych 50x50mm zabezpieczonych impregnatem i bejcowanych na jasny buk (0,30*2+1,20+1,0*2+2,50+0,60*2+2,0+0,20*21,0*2+1,20)*4	m razem	76,400 76,400
			14 GAZON I ŁAWKA SG 6A,B - kpl.1		
			Ławka		
			A Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne. Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1		
304	KNNR 1 0305-0200	A1	Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III (1,30+1,25*2)*((0,63+0,30*2)+(0,63+0,30*2+0,80*2))*0,5*1,20 do odwiezienia -1,928	m3 m3 razem	9,257 -1,928 7,329
305	KNNR 1 0318-0100	A1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym (1,30+1,25*2)*((0,63+0,30*2)+(0,63+0,30*2+0,80*2))*0,5*1,20 do odwiezienia -1,928	m3 m3 razem	9,257 -1,928 7,329
306	KNNR 1 0301-0200	A1	Wykopy ręczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z załadunkiem i transportem samochodami samowyladowczymi do 5 t (1,30+1,25*2)*0,63*1,20	m3 razem	2,873 2,873
307	KNNR 1 0208-0200	A1	Doplata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 9 (1,30+1,25*2)*0,63*1,20	m3 razem	2,873 2,873
			B Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej. Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9		
308	KNNR 2 1201-0152	B2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10 z kruszywa naturalnego 0,63*(1,30+1,25*2)*0,10	m3 razem	0,239 0,239
309	KNNR 2 0101-0200	B2	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych cz podziemna (0,63+2,0)*(1,30+1,25*2)*1,10	m2 razem	10,993 10,993
310	KNNR 2 0106-0230	B2	Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniającymi i mrozoodpornymi konstrukcji niezbrojonych fundamentów cz podziemna 0,63*(1,30+1,25*2)*1,10	m3 razem	2,633 2,633
311	KNNR 2 0101-0300	B4	Deskowanie tradycyjne ścian prostych cz. nadziemna (1,30+1,25*2)*2*0,55	m2 razem	4,180 4,180
312	KNNR 2 0106-0330	B4	Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniającymi i mrozoodpornymi konstrukcji niezbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym		

Przebudow rynku głównego placu w Korycinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			cz nadziemna 0,33*0,55*(1,30+1,25*2)	m3	0,690
			razem	m3	0,690
313	NNRNKB.2 0618/01	B6	Izolacje ścian fundamentowych i płyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej (1,30+1,25*2)*0,63	m2	2,394
			razem	m2	2,394
314	KNR 5-08 0807/01	E8	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 10mm w drewnie 7*3*3	szt	63,000
			razem	szt	63,000
315	KNR. 2-02 1111/06- anal. własna	E8	Montaż siedzisk z desek dębowych 100x50mm układanych pionowo zabezpieczonych impregnatem i bejcowanych na jasny buk (1,30+1,25*2)*7	m	26,600
			razem	m	26,600
316	- anal. własna	E8	Tuleje nierdzewne pomiędzy szczelkami siedzisk o śr zewn.16mm z 2 szt przekładek stalowych do każdej tulei - (dł.tulei z przekładkami - 5 cm) 6*3*3	szt	54,000
			razem	szt	54,000
317	KNNR 7 0208-0200	B5	Konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon o masie do 5 kg - akcesoria - płaskowniki marki do mocowania siedzisk (z kosztami konstrukcji) płaskownik 60*40*6 0,60*18*1,88/1000*1,02 marka stalowa 100*80*6 0,8*18*4,71/1000*1,02 pręt gwintowny fi 80 9*0,66*0,395/1000*1,02	t	0,021
				t	0,069
				t	0,002
			razem	t	0,092
318	KNR 5-08 0803/01	B5	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm 18*2	szt	36,000
			razem	szt	36,000
319	KNR. 5-08 0809/03- anal. własna	B5	Osadzenie kołków kotwiących Hilti dł. 7 cm 18*2	szt	36,000
			razem	szt	36,000
320	KNR. 2-02 2101.2/02- anal. własna	E8	Okładziny ścian i góry z płyt prostokątnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej Unifix 2K 0,33*(1,30+1,25*2)*2 (1,30+1,25*2)*0,65	m2	2,508
				m2	2,470
			razem	m2	4,978
			gazon wbudowany szt.7		
			A Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne. Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1		
321	KNNR 1 0305-0200	A1	Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III 3,50*3,50=szt 1 (3,5+2,90)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 1,20*1,20 =szt 2 (1,20+0,60)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5*2 2,0*1,20=szt 1 (2,0+0,60)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 do odwiezienia -2,992	m3	26,112
				m3	14,688
				m3	10,608
				m3	-2,992
			razem	m3	48,416
322	KNNR 1 0318-0100	A1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym 3,50*3,50=szt 1 (3,5+2,90)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 1,20*1,20 =szt 2 (1,20+0,60)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5*2 2,0*1,20=szt 1 (2,0+0,60)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 do odwiezienia -2,992	m3	26,112
				m3	14,688
				m3	10,608
				m3	-2,992
			razem	m3	48,416
323	KNNR 1 0301-0200	A1	Wykopy ręczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z załadunkiem i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t 3,50*3,50=szt 1 (2,5+1,90)*2*1,20*0,30 1,20*1,20 =szt 2 (1,20+0,60)*2*1,20*0,30*2 2,0*1,20=szt 1 (2,0+0,60)*2*1,20*0,30*1 do odwiezienia -4,64	m3	3,168
				m3	2,592
				m3	1,872
				m3	-4,640
			razem	m3	2,992
324	KNNR 1 0208-0200	A1	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 9 3,50*3,50=szt 1 (2,5+1,90)*2*1,20*0,30 1,20*1,20 =szt 2 (1,20+0,60)*2*1,20*0,30*2	m3	3,168
				m3	2,592

Przebudow rynku głównego placu w Korycinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2,0*1,20=szt 1 (2,0+0,60)*2*1,20*0,30*1 do odwiezienia -4,64	m3	1,872
				m3	-4,640
			razem	m3	2,992
			B Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej. Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9		
325	KNNR 2 1201-0152	B2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10 z kruszywa naturalnego 3,50*3,50=szt 1 (3,5+2,90)*2*0,10 1,20*1,20 =szt 2 (1,20+0,60)*2*0,10*2 2,0*1,20=szt 1 (2,0+0,60)*2*0,10	m3	1,280
				m3	0,720
				m3	0,520
			razem	m3	2,520
326	KNNR 2 0101-0200	B2	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych 3,50*3,50=szt 1 (3,5+2,90)*2*1,20 1,20*1,20 =szt 2 (1,20+0,60)*2*1,20*2 2,0*1,20=szt 1 (2,0+0,60)*2*1,20*1	m2	15,360
				m2	8,640
				m2	6,240
			razem	m2	30,240
327	KNNR 2 0106-0230	B2	Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniającymi i mrozoodpornymi konstrukcji niezbrojonych fundamentów 2,50*2,50=szt 1 (3,5+2,90)*2*1,20*0,30 1,20*1,20 =szt 2 (1,20+0,60)*2*1,20*0,30*2 2,0*1,20=szt 1 (2,0+0,60)*2*1,20*0,30*1	m3	4,608
				m3	2,592
				m3	1,872
			razem	m3	9,072
328	NNRNKB.2 0618/01	B6	Izolacje ścian fundamentowych i płyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2,50*2,50=szt 1 (3,5+2,90)*2*0,30 1,20*1,20 =szt 2 (1,20+0,60)*2*0,30*2 2,0*1,20=szt 1 (2,0+0,60)*2*0,30	m2	3,840
				m2	2,160
				m2	1,560
			razem	m2	7,560
329	KNNR 2 0101-0300	B4	Deskowanie tradycyjne ścian prostych 3,50*3,50=szt 1 (3,5+2,90)*2*0,57 1,20*1,20 =szt 2 (1,20+0,60)*2*0,57*2 2,0*1,20=szt 1 (2,0+0,60)*2*0,57	m2	7,296
				m2	4,104
				m2	2,964
			razem	m2	14,364
330	KNNR 2 0106-0330	B4	Betonowanie betonem B-20 konstrukcji niezbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym 3,50*3,50=szt 1 (3,5+2,90)*0,25*0,57 1,20*1,20 =szt 2 (1,20+0,60)*0,25*0,57*2 2,0*1,20=szt 1 (2,0+0,60)*0,25*0,57	m3	0,912
				m3	0,513
				m3	0,371
			razem	m3	1,796
331	KNR. 2-02 2101.2/02- anal. własna	E8	Okładziny ścian z płyt prostokątnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm n zaprawie klejowej mrozoodpornej Unifix 2K gazon 3,5*3,5-szt1 0,62*3,5*3-0,45*(1,0+3,50+1,0) (3,50-0,65)*0,62 0,65*0,10 wewnątrz (2,9+2,9)*4*0,15 gazon 1,20*1,20-szt 2 0,62*1,20*4*2-0,45*(1,20*2+0,30*2)*2 -0,65*2*0,62 0,65*0,34*2 wewnątrz (0,6+0,60)*4*2*0,15 gazon 2,0*1,20- szt.1 (2,0+1,20)*2*0,62 -0,65*2*0,62 0,65*0,34*2 wewnątrz (1,20+0,60)*2*1*0,15	m2	4,035
				m2	1,767
				m2	0,065
				m2	3,480
				m2	3,252
				m2	-0,806
				m2	0,442
				m2	1,440
				m2	3,968
				m2	-0,806
				m2	0,442
				m2	0,540
			razem	m2	17,819
332	KNR. 2-02 2103.2/01- anal. własna	E8	Nakrywy z granitu - płyty kamienne granit strzegom polerowane, zakończone fazą i wyprofilowane gr 5 cm szer 30 cm gazon 3,5*3,5 (3,50+2,90)*2 gazon 1,20*1,20-szt 2 (1,20+0,60)*2*2 gazon 2,0*1,20- szt.1 (2,0+0,60)*2	m	12,800
				m	7,200
				m	5,200
			razem	m	25,200
333	KNR. 0-21 4004/07- anal. własna	E8	Obłożenie ścian płytą OSB 2,5*2,5 0,45*(1,0*2+2,50)	m2	2,025

Przebudow rynku głównego placu w Korycinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,2*1,2 0,45*(0,30*2+1,20+0,60*2)	m2	1,350
			2,0*1,20 0,45*(1,0+1,20+1,0+2,0+0,20*2)	m2	2,520
			razem	m2	5,895
334	KNR. 4-01 0532/09- anal. własna	E8	Obłożenie płyt OSB blachą ze stali kwasoodporną polerowaną odporna na warunki atmosferyczne gr. 1 mm		
			2,5*2,5 0,45*(1,0*2+2,50)	m2	2,025
			1,2*1,2 0,45*(0,30*2+1,20+0,60*2)	m2	1,350
			2,0*1,20 0,45*(1,0+1,20+1,0+2,0+0,20*2)	m2	2,520
			razem	m2	5,895
335	KNR. 2-02 1111/06- anal. własna	E8	Montaż osłon bocznych z desek dębowych 50x50mm zabezpieczonych impregnatem i bejcowanych na jasny buk		
			(0,30*2+1,20+1,0*2+2,50+0,60*2+2,0+0,20*21,0*2+1,20)*4	m	76,400
			razem	m	76,400
			15 KOSZE NA ŚMIECI - szt 6		
			A Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne.		
			Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1		
336	KNNR 1 0305-0200	A1	Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III		
			0,25*0,25*0,60*6	m3	0,225
			(1,50*1,50+2,10*2,10)*0,47*0,5*6	m3	9,391
			razem	m3	9,616
337	KNNR 1 0318-0100	A1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym		
			0,25*0,25*0,60*6	m3	0,225
			(1,50*1,50+2,10*2,10)*0,47*0,5*6	m3	9,391
			-0,25*0,25*1,20*6	m3	-0,450
			razem	m3	9,166
338	KNNR 1 0301-0200	A1	Wykopy ręczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z załadunkiem i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t		
			0,25*0,25*1,20*6	m3	0,450
			razem	m3	0,450
339	KNNR 1 0208-0200	A1	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej		
			Krotność = 9		
			0,25*0,25*1,20*6	m3	0,450
			razem	m3	0,450
			B Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej.		
			Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9		
340	KNNR 2 1201-0351	B2	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitego piasku do zapraw		
			0,25*0,25*0,50*6	m3	0,188
			razem	m3	0,188
341	KNNR 2 1201-0152	B2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10 z kruszywa naturalnego		
			0,25*0,25*0,10*6	m3	0,038
			razem	m3	0,038
342	KNNR 2 0101-0200	B2	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych		
			0,25*4*0,47*3	m2	1,410
			razem	m2	1,410
343	KNNR 2 0106-0230	B2	Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniającymi i mrozoodpornymi konstrukcji niezbrojonych fundamentów		
			0,25*0,25*0,47*6	m3	0,176
			razem	m3	0,176
344	KNNR 7 0208-0200	B5	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych o masie elementu 5 kg (z kosztami konstrukcji)		
			2,71*6/1000	t	0,016
			razem	t	0,016
345	KNR 4-01 0322-0100	B5	Obsadzenie elementów kotwiących kosz na śmieci - (płaskownik 50x6 o dł. 55cm+marka stalowa 150x150x8 mm spawana do płaskownika) poz. zast. - ciężar 1 elementu 2,71 kg (bez kosztu elementu) na kołki hilti		
				szt.	6,000
			C Rooty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych.		
			Kod CPV: Kod, CPV, 45112720-8		
346	Zakup	E8	Kosz na śmieci KOMSERWIS typ Retro 03402		
				szt	6,000
			16 ŁAWKA WOLNOSTOJĄCA - szt 15		

Przebudow rynku głównego placu w Korycinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			B Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej. Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9		
347	KNNR 3w 0408-0300	B5	Wiercenie w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi otworów ϕ 25 mm 20*4*2*15	cm	2.400,000
			razem	cm	2.400,000
348	KNR. 5-08 0809/03- anal. własna	B5	Osadzenie kołków kotwiących Hilti dł. 7 cm 4*2*15	szt	120,000
			razem	szt	120,000
			17 ZATOCZKI NA ŁAWKI WOLNOSTOJĄCE		
			A Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne. Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1		
349	KNNR 6 0102-0300	A1	Koryta wykonywane na poszerzeniach chodników, o głębokości 30 cm w gruntach kategorii II-IV 2,12*0,86*15	m2	27,348
			razem	m2	27,348
350	KNNR 11 0501-0500	B2	Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych gr 12 cm 2,12*0,86*15*0,12	m3	3,282
			razem	m3	3,282
351	KNNR 6 0302-0500	B2	Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej o wysokości 5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 2,12*0,86*15	m2	27,348
			razem	m2	27,348
352	KNR. 2-31 0407/01- analiza własna	B2	Obrzeża granitowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (0,86+2,12+0,86)*15	m	57,600
			razem	m	57,600
			C Rooty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych. Kod CPV: Kod, CPV, 45112720-8		
353	Zakup	E8	Ławka KOMSERWIS typ Retro 01101	szt	15,000
			18 PARKING NA ROWERY szt. 2		
			Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych. Kod CPV: Kod, CPV, 45112720-8		
354	anal. własna	E8	Parking na rowery Retro 08202 z zakotwieniem	szt	2,000
			19 PŁYCINY Z WODĄ		
355	KNNR 2 1201-0351	B2	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitego piasku do zapraw gr 24 1,40*1,40* 4*0,24 (1,75+0,95)*0,805*0,5*2*4*0,24	m3	1,882
			razem	m3	2,087
356	KNNR 11 0501-0500	B2	Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych gr 12 cm 1,40*1,40* 4*0,12 (1,75+0,95)*0,805*0,5*2*4*0,12	m3	0,941
			razem	m3	1,043
357	KNNR 6 0107-0403	B2	Wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową B-15, grubość warstwy ponad 10 cm 1,40*1,40* 4*0,10 (1,75+0,95)*0,805*0,5*2*4*0,10	m3	0,784
			razem	m3	0,869
358	KKNR BC-02.0301/0 1	B6	Izolacja pozioma płyt - aquafin 2K poz 14.3 35,65*2,60 poz 14.4 5,0*1,00*2	m2	92,690
			razem	m2	10,000
359	KNNR 6 0302-0500	E8	Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej o wysokości 5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1,40*1,40* 4 (1,75+0,95)*0,805*0,5*2*4	m2	7,840
			razem	m2	8,694
				m2	16,534

Przebudow rynku głównego placu w Korycinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
360	KNR. 2-31 0407/01- analiza własna	E8	Opaska z płyt bazaltowych wymiarach 20x10cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (1,8+1,40)*2*4 1,16*6*4		
				m	25,600
				m	27,840
			razem	m	53,440
361	zakup	E8	Dostarczenie krat kutych zabezpieczonych farba podkładową chemoodporną i malowanych 2x emalia chlorokauczukowa w kolorze czarnym	szt	8,000
			19 KRATA OSŁANIAJĄCA NA DRZEWO		
362	zakup	E8	Krata osłaniająca drzewo typ 1 JESION 14105	szt	3,000
			20 ZABAWKI NA PLACU ZABAW		
363	Kalkulacja indywidualna	E8	Huśtawka dwuosobowa f-my OSTROVIA	szt	1,000
364	Kalkulacja indywidualna	E8	Huśtawka ważka f-my OSTROVIA	szt	1,000
365	Kalkulacja indywidualna	E8	Belka balansująca 7-12 lat	szt	1,000
366	Kalkulacja indywidualna	E8	Zestaw TRIO	szt	1,000