Obręb: KORYCIN
Gmina: KORYCIN
Powiat : sokólski
Woj. podlaskie
Ark.mapy zas. 235.411.182
235.411.184

Poza wykazanymi na niniejszej mapie urządzeniami podziemnymi nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych ,dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji.

Wszelkie obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego lub osoby fizyczne posiadające zezwolenie na wykonywanie robót geodezyjnych.

SZKIC ORIENTACYJNY
1 : 10000

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1 : 500

(Z PRZETWORZENIA MAPY ZASADNICZEJ W SKALI 1:1000)
Mapę niniejszą sporządzono na podstawie istniejących materiałów geodezyjno-kartograficznych stanowiących zasób Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Sokółce

Mapa aktualna w zakresie -- -- --
Rob.nr *56/2007*
Mapa aktualna na dzień *12.03.2007 r.*
Wykonawca :

PRACOWNIA
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA
Tadeusz Karczewski, Cezary Żurkowski S.C.
16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Solidarności 1/37
tel. (085) 7121249, 0602219854, 0602331183

GEODETA UPRAWNIONY
Cezary Żurkowski
16-150 Suchowola
ul. Gruntowa 2, tel. 7124404
Upr. nr 14834, 14934A

WYKAZ PUNKTÓW OSNOWY klasy I-III

Nr punktu	Opis położenia
	BRAK PUNKTÓW OSNOWY KLASY I – III NA OPRACOWYWANYM TERENIE

STAROSTWO POWIATOWE W SOKÓŁCE
WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
14.03.07 1613-7/2007
14.03.2007
z up. Starosty
inż. Czesław Bułkowski
Inspektor
w Wydziale Geodezji,
Katastru i Nieruchomości



OPISY:
1.Istniejący pomnik z herbem miasta do odnowienia oraz projektowana tablica informacyjna
2.Istniejący pomnik po odwróceniu tablic oraz do odnowienia
3.Projektowana rzeźba w/g odrębnego opracowania
4.Napisy wyryte w posadzce w/g odrębnego opracowania
5.Plac z urządzeniami zabaw dla dzieci
6.Główny plac rynku
7. Plac przed pomnikiem
8.Projektowane fontanny w/g odrębnego opracowania
9.Stojaki na rowery
10.Komora sterowania
11.Komora techniczna
12.Maszynownia

ZEB Dystrybucja Sp. z o.o.
Rejon Energetyczny Dystrybucji Sokółka
ul. Kolejowa 25, 16-100 Sokółka
uzgodniono
18.12.2007
ZEB Dystrybucja Sp. z o.o.
Rejon Energetyczny Dystrybucji Sokółka
Inspektor Nadzoru
Wiesława Buchajska
Upr. Bud. Nr BŁ 48/86 i 265/89

GOSPODARSTWO POMOCNICZE
przy
Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych
Eksploatacja Wodociągów
15-399 Białystok, ul. Handlowa 6
tel. 744-33-34, tel. 746-67-09
REG. 000579750-00069, NIP 542-27-63-042
Uzgodniono projekt przebudowy Głównego Placu w Korycinie w zakresie branży elektrycznej bez uwag.
13.12.2007r.
GŁ. SPECJALISTA
ds. technicznych
mgr inż. Maria Jolanta Juszczyńska

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
Obszar Eksploatacji w Białymstoku
ul. Cieszyńska ... Białystok
Uzgodniono projekt przebudowy rynku
pod następującymi warunkami:
- prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wykonać ręcznie,
- w miejscu skrzyżowań wykonać zabezpieczenia zgodnie z punktem ...... projektu,
zachować minimum 0,6 m przykrycia urządzeń telekomunikacyjnych,
- zagęszczenie gruntu wykonać w taki sposób, aby nie uszkodzić urządzeń telekomunikacyjnych,
wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urządzeń poniesie inwestor inwestycji projektowej.
Data 11.12.2007 podpis

STAROSTWO POWIATOWE W SOKÓŁCE
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Na podstawie art.28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu sieć energetyczna
(wyszczególnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu)
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).
1613-9/2007
Sokółka 18.12.07
(sygn. opinii) (miejscowość i data)
(organ uzgadniający usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu - imię, nazwisko przewodniczącego zespołu)

LEGENDA
1/1 latarnie parkowe F 1A/04, h=4,5m, SON-T Plus 70W, prod. Art-Metal
2/1 lampy niskie punktowe - bollard CITY-LIGHT 120-E, HSE 50W/70W, IP54, h=1,2m, 5NA528E1MF48, prod SITECO
3/1 oprawy oświetleniowe wbudowane w posadzkę - symetryczne URAN 20, HIT 70W, IP67, 3300000, prod. ES-SYSTEM
4/1 oprawy oświetleniowe wbudowane w posadzkę - asymetryczne URAN 20, HIT 70W, IP67, 3302000, prod. ES-SYSTEM
5/1 oprawy oświetleniowe wbudowane w murki RIGHELLO, LED 1,5W, IP67, S.4512.19 prod. SIMES
istn. linia kablowa nn
proj. linia kablowa nn
istn. linia kablowa nn do demontażu
proj. szafka oświetleniowa
istn. szafka oświetleniowa do demontażu
istn. słupy oświetleniowe do demontażu

A T E L I E R >> Z E T T – UL.SURASKA 2/11, 15–422 BIAŁYSTOK – TEL: 0–85 7424949 –		BŁ 03.12.2007	
PROJEKT	PRZEBUDOWA RYNKU –GŁÓWNEGO PLACU– –W KORYCINIE	SKALA	1:500
		RYS.	1
RYSUNEK	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY	
PROJEKTANT	mgr inż. W. GRUDZIŃSKI upr.proj. BŁ 138/92		
WSPÓŁPRACA	mgr inż. A. BOROWIK		

PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE