OGRODZENIE Z SIATKI

str.nr......

SKALA 1:50





PRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ B-B



UWAGA:
1. Przed wykonaniem sprawdzić w terenie rzeczywiste spadki terenu i długości ogrodzenia.
2. Zachować minimalne zagłębienie fundamentów na 120 cm poniżej poziomu terenu.

1. Fundament.
Fundament pod słupki 20x20xm posadowić na głębokości 1,20m poniżej terenu; belki podwalinowe posadowić na głębokość 60 cm i szerokość 20 cm, wykonać z betonu B15. Wykop pod fundament wyłożyć folią budowlaną, aby zapobiec ucieczce wody zarobowej z zaprawy do gruntu.
Fundament wystawić 30 cm nad poziom terenu. Aby uchronić ogrodzenie przed pękaniem, co 10-15 m należy zrobić dylatację.
Fundament zgodnie ze spadkiem terenu wykonywać uskokowo co ok. 12 cm (przed wykonaniem sprawdzić w terenie rzeczywiste spadki terenu i długości ogrodzenia)

2. Słupki.
Słupki wykonać z rury stalowej powlekanej:
- wysokość - 1750 mm
- kolor - ciemnozielony
- średnica - ø 45 mm
- rozstaw osiowy słupków - 250 m

3. Przęsła z siatki.
Przęsła wykonać z siatki plecionej, wykonane z drutu stalowego ocynkowanego, powleczonego tworzywem, o standardowym wymiarze oczka (57 x 57 mm), w kolorze ciemnozielonym o wysokości siatki - 1500 mm, montowane za pomocą drutu naciągowego.

BIURO PROJEKTOWE	Biuro Uslug **"KONSUL-BUD"** Sokółka ul. Witosa 102 tel. 0-85 711 71 08	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUD.	OGRODZENIE Z SIATKI NA DZIAŁCE NR 37/2 WE WSI BOMBLA GM. KORYCIN	
PRZEDMIOT I SKALA RYSUNKU	OGRODZENIE Z SIATKI RZUT I WIDOK SKALA 1:50	RYS. 2/2
Data: 28.06.2010	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Podpis:
AUTOR	mgr inż. arch. Elżbieta Mikołajuk proj.w specj.arch Nr BŁ-PdOKK/83/2006	
SPRAWDZAJĄCY	mgr. inż Andrzej Pawłowski Upr.BŁ-297/68 proj.w specj. konstr.inż.oraz proj.arch.	
WSPÓŁPRACA	Wiesław Minkiewicz Upr. proj. i kier. bud. w specj. Arch. i konstr.-bud. Upr. BŁ-36/81	
	mgr inż. arch. Ewa Minczewska	