


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 6

SKALA 1:50
W KM 1+700



PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIA DROGI NA POSZERZENIACH

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm

WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm

PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm

WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm

WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOŚĆ WEDŁUG OBLICZEŃ

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ŻWIROWA

NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ NORMALNY	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej nr 103978B Zabrodzie - Olszynka odc. I i nr 103963B od dr. nr 671- do dr. nr 103978B odc. II Gmina Korycin	ZAŁ. NR 4/6
INWESTOR	GMINA KORYCIN	SKALA 1:50
STUDIU	PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA OPRACOWANIA 12.12.2015	PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. BŁ/43/94	