

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103959B STOK-BOMBLA
GMINA KORYCIN

L.p	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn	Wartosc w zł
			Nazwa	Ilosc		
D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych	km	3,220		
2	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr.4cm	m²	91,1		
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu gr.15cm	m²	100,0		
4	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt bet.35x35 gr.5cm	m²	504,5		
5	D-01.03.02	Rozebranie krawezników betonowych na podsypce piaskowej	m	536,0		
6	D-01.03.02	Rozebranie przepustów z rur betonowych ø60	m	18,0		
7	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr.8cm	m²	14,4		
8	D-01.03.35	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odległosc 1km	m³	73,9		
9	D-01.03.25	Karczowanie pni o srednicy 36-45cm z wywiezieniem na odległosc do 2km	szt	2		
10	D-01.03.25	Karczowanie pni o srednicy 16-35cm z wywiezieniem na odległosc do 2km	szt	25		
11	D-01.03.25	Karczowanie krzaków i poszycia w ilosci sztu krzaków 1000/ha	ha	0,2		
D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8						
12	D.02.01.01.	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi w gruncie kat.III i IVz transportem urobku na odkład na odl do 3km.	m³	948,7		
13	D.02.03.01.	Nasypy wykonane mechanicznie z gr. kat.I,II z transportem samochodami na odległosc 3km z zagesczeniem i zwilzeniem woda	m³	2352,9		
D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV. 45230000-8						
14	D-06.04.02	wykonanie przepustu z rur poliuretanowych HDPE SN8 ø60	m	11,0		
15	D.03.02.01	Wykonanie przepustu korytkowego 30x40	m	8,5		
D.04.00.00. PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9						
16	D-04.01.01	Koryto wykonane na calej szerokosci jezdni chodników mechanicznie w gruncie kat.II-IV glebokosc koryta 10cm	m²	16058,0		
17	D-04.01.02	Profilowanie i zagesczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gr.kat.II-IV	m²	15158,0		
18	D-04.02.01	Wykonanie i zagesczenie warstwy piasku w korycie gr.15cm	m²	3025,0		
19	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-(warstwa dolna)grubosc warstwy po zagesczeniu-15cm	m²	3230,0		
20	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy (warstwa dolna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-grubosc warstwy po zagesczeniu-20cm	m²	243,4		

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103959B STOK-BOMBLA
GMINA KORYCIN

21	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-(warstwa górna) grubosc warstwy po zagęszczeniu-15cm	m ²	3230,0		
22	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech.-(warstwa górna) grubosc warstwy po zagęszczeniu-wg tabeli wyrównania	m ³	19,7		
23	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-(warstwa górna) grubosc warstwy po zagęszczeniu-wg tabeli wyrównania	m ³	2100,5		
24	D-04.03.02	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsja asfaltowa	m ²	16834,0		
D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9						
25	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mma	t	142,7		
26	D-05.03.05	Wykonanie warstwy scieralnej z miesz. Min.-asf. AC8S gr. 4 cm z transportem z odl. 15km.	m ²	16834,0		
27	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiazacej z miesz. Min.-asf. AC11W gr. 4 cm z transportem z odl. 15km	m ²	15158,0		
D.05.00.00. ROBORY WYKONCZENIOWE Kod CPV 45233280-5						
28	D-06.01.03	Umocnienie wlotów i wylotów przepustów brukowcem	m ²	57,0		
29	D-04.04.01	Wykonanie nawierzchni zwirowej na wjazdach i zjazdach gospodarczych- grubosc warstwy po zagęszczeniu 15cm.	m ²	894,0		
30	D-06.02.01	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD o srednicy 40cm ulozonych na lawie fundamentowej zwirowej	m	24,0		
31	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy pospółka z zagęszczeniem	m ³	514,3		
D- 07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU						
32	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych sr. 60 mm	szt	42		
33	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ A z grupy sredniej	szt	4		
34	D-07.02.11	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych II generacji typ A z grupy sredniej	szt	2		
35	D-07.02.11	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ B z grupy sredniej	szt	12		
36	D-07.02.11	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych II generacji typ B z grupy sredniej	szt	2		
37	D-07.02.21	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ D	szt	9		
38	D-07.02.21	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych II generacji typ D	szt	2		
39	D-07.02.15	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków kierunku i miejscowosci odblaskowych I generacji typ E,	szt	4		
40	D-07.02.20	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ T	szt	4		
41	D-07.02.20	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ U	m ²	4,32		

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103959B STOK-BOMBLA
GMINA KORYCIN

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC		Kod CPV 45233000-0				
42	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 i 15x22 na ławie z oporem z betonu C8/10 z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa	m	615,0		
43	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20	m	235,0		
44	D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej czerwonej gr. 6cm na podsypce piaskowej	m ²	656,75		
45	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8	m	130,0		
46	D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej (grafitowej) gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	243,35		
D.10.00.00. INNE ROBOTY		Kod CPV 45233000-0				
47	D-10.01.05	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych	szt	12		
WARTOSC ROBÓT :						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOSC ROBÓT :						

Słownie :

.....

.....

Sporzadzil :