




PRZEKROJ C-C skala 1:50




PRZEKROJ B-B skala 1:50



PIWNICZKA

P1	
10 cm	POSADZKA Z KAMIENIA CIETEGO Z WIERZCHNIA WARSTWA NA PŁASK PŁOMIENIOWANA , NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ O ANTYPOŚLIZGOWOŚCI R10
8 cm	PLYTA Z PIANKI POLISTYRENEWEJ
1,0 cm	HYDROIZOLACJA ZE SZPACHLI SZLAMOWEJ ZBROJONEJ FIZELINĄ W/G TECH.PRODUCENTA
10cm	BETON B-10 Z ZATARCIEM NA GŁADKO
	GRUNT RODZIMY

S1	
	GRUNT RODZIMY
	FOLIA KUBEŁKOWA
10 cm	PLYTA Z PIANKI POLISTYRENEWEJ
	SYSTEM POWŁOKI IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ
~40 cm	ISTNIEJĄCY MUR KAMIENNY

Inwestor			
GMINA KORYCIN, ul. Knyszyńska 2A, 16-140 Korycin			
Nazwa i adres Obiektu budowlanego	PARK KULTUROWY KORYCIN-MILEWSZCZYŹNA ZESPÓŁ EDUKACYJNO-TURYSTYCZNY Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	Data	28.10.2016
		Skala	1:50
		Nr rys.	20
Tytuł Rysunku	PIWNICZKA PRZEKRÓJ B-B , C-C, WIDOKI	PROJEKT WYKONAWCZY	
Jednostka projektowania			
<div></div> <div>ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl, ul. Pratińska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl, www.zetta.com.pl</div>			
		nr uprawnień / izba	podpis
Autor	mgr inż. arch. <b>Z. Zabagło</b>	UAN.V-7342/3/65/93 DOIA Nr DS-0850	
Współpraca	mgr inż. arch. <b>M. Stomiński</b>		
Sprawdzający Architektura	mgr inż. arch. <b>U. Bednarz</b>	BL 193/94 POIA Nr PD-0059	

PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE