

PIWNICZKA

S1

	GRUNT RODZIMY
	FOLIA KUBEŁKOWA
10 cm	PLYTA Z PIANKI POLISTYRENEWYJ
	SYSTEM POWŁOKI IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ
~40 cm	ISTNIEJĄCY MUR KAMIENNY

P1

10 cm	POSADZKA Z KAMienia CIETEGO Z WIERZCHNIA WARSTWA NA PŁASK PŁOMIENIOWANA, NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ O ANTYPOŚLIZGOWOŚCI R10
8 cm	PLYTA Z PIANKI POLISTYRENEWYJ
1,0 cm	HYDROIZOLACJA ZE SZPACHLI SZLAMOWEJ ZBROJONEJ FIZELINĄ W/G TECH.PRODUCENTA
10cm	BETON B-10 Z ZATARCIEM NA GŁADKO
	GRUNT RODZIMY

OPIS WYKOŃCZENIA POM.

PODŁOGI - ŚCIANY - SUFITY

1. WYKOŃCZENIE PODŁOGI :

Km - podłoga z kamienia polnego

2. WYKOŃCZENIE ŚCIAN :


Km - ściana kamienna

3. WYKOŃCZENIE SUFITU :


Km - sklepienie kamienne

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI


1/1 POMIESZCZENIE 1 - 12,00m ²
1/2 POMIESZCZENIE 1 - 13,12m ²
RAZEM - 25,12 m ²



RZUT PARTERU skala 1:50



PRZEKRÓJ A-A skala 1:50

Inwestor			
GMINA KORYCIN, ul. Knyszyńska 2A, 16-140 Korycin			
Nazwa i adres Obiektu budowlanego	PARK KULTUROWY KORYCIN-MILEWSZCZYŃNA ZESPÓŁ EDUKACYJNO-TURYSTYCZNY Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	Data	28.10.2016
		Skala	1:50
		Nr rys.	19
Tytuł Rysunku	PIWNICZKA RZUT PRZYZIEMIA PRZEKRÓJ A-A	PROJEKT WYKONAWCZY	
Jednostka projektowania			
ATELIER >> ZETTA <<  ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl ul. Pratulinska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl www.zetta.com.pl			
		nr uprawnień / izba	podpis
Autor	mgr inż. arch. Z. Zabagło	U.A.N.V-7342/3/65/93 DOLA Nr DS-0850	
Współpraca	mgr inż. arch. M. Stomiński		
Sprawdzający Architektura	mgr inż. arch. U. Bednarz	BL 193/94 POLA Nr PD-0059	
PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE			