



ARANŻACJA POMIESZCZANIA - WIATA I WC NR. 0/4 WC dla niepełnosprawnych




WIATA I WC RZUT POM.0/4 skala 1:50

U W A G A :


- WYSOKOŚĆ MISKI USTĘPOWEJ (MIERZONA DO GÓRNEJ CZĘŚCI DESKI) W TOALETACH PRZYSTOSOWANYCH DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWINNA WYNOŚIĆ 43–47cm.
- URUCHAMIANIE SPŁUCZKI MOŻE ODBYWAĆ SIĘ AUTOMATYCZNIE LUB RĘCZNIE. PRZYCISK NALEŻY UMIEŚCIĆ NA WYSOKOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 120 cm OD POSADZKI. NIE MOŻE BYĆ SPŁUCZKA OBSŁUGIWANA ZA POMOCĄ NOGI.
- PODAJNIKI PAPIERU TOALETOWEGO POWINIEN ZNAJDOWAĆ SIĘ NA WYSOKOŚCI 60–70cm OD POSADZKI, W ODLEGŁOŚCI 70–90cm OD TYLNEJ ŚCIANY TOALETY.
- GÓRNA KRAWĘDŹ UMYWALKI POWINNA ZNAJDOWAĆ SIĘ MAKSYMALNIE 85cm OD POSADZKI. DOLNA KRAWĘDŹ UMYWALKI POWINNA ZNAJDOWAĆ SIĘ NIE NIŻEJ NIŻ 70cm OD POSADZKI. NALEŻY STOSOWAĆ UMYWALKI PODWIESZANE, BEZ POSTUMENTÓW I SZAFEK POD NIMI.



WIDOK D-A
skala 1:50



WIDOK C-D
skala 1:50



WIDOK A-B
skala 1:50

- WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
- UCHWYTY PROJEKTOWANE NA OBCIĄŻENIA MIN. 100 kG

- BATERIE UMYWALKOWE MOGĄ BYĆ URUCHAMIANE DŹWIGNIĄ, PRZEZ PRZYCISK LUB AUTOMATYCZNIE. NIE NALEŻY STOSOWAĆ BATERII OBSŁUGIWANYCH PRZY POMOCY KURKÓW.
- PODŁĄCZENIA CIEPŁEJ WODY ORAZ ODPIY UMYWALKI NALEŻY IZOLOWAĆ TERMICZNIE LUB UMIEŚCIĆ W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY KONTAKT Z NIMI POD UMYWALKĄ NIE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ ELEMENTY OSTRE LUB SZORSTKIE.

- DOLNĄ KRAWĘDŹ LUSTRA NALEŻY UMIEŚCIĆ NIE WYŻEJ NIŻ 100cm OD POZIOMU POSADZKI. LUSTRO POWINNO MIEĆ MOŻLIWOŚĆ REGULACJI W OSI POZIOMEJ.

Inwestor			
GMINA KORYCIN, ul. Knyszyńska 2A, 16-140 Korycin			
Nazwa i adres Obiektu budowlanego	PARK KULTUROWY KORYCIN-MILEWSZCZYŹNA ZESPÓŁ EDUKACYJNO-TURYSTYCZNY Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	Data	28.10.2016
		Skala	1:100
		Nr rys.	58
Tytuł Rysunku	ARANŻACJA POMIESZCZEŃ WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	PROJEKT WYKONAWCZY	
Jednostka projektowania			
<div><div>ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl ul. Pratiulińska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl www.zetta.com.pl</div></div>			
		nr uprawnień / izba	podpis
Autor	mgr inż. arch. Z. Zabagło	UAN.V-7342/3/65/93 DOIA Nr DS-0850	
Współpraca	mgr inż. arch. M. Słomiński		
Sprawdzający Architektura	mgr inż. arch. U. Bednarz	BL 193/94 POIA Nr PD-0059	
PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE			