

GÓRNA WARSTWA NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ- MIESZANKA OPTYMALNA FRAKCJI 0/ 20 MM GRUB. 10 CM

DOLNA WARSTWA NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ- MIESZANKA OPTYMALNA FRAKCJI 0/ 63 MM GRUB. 15 CM

NASYP Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO O ZMIENNEJ GRUBOŚCI

GEOSIATKA KOMÓRKOWA WYS. 20 CM WYPEŁNIONA TŁUCZNIEM BETONOWYM FRAKCJI 0/ 31.5 MM Z NADDATKIEM GRUB. 5 CM

MATERAC Z KRUSZYWA NATURALNEGO FRAKCJI 0/ 63 MM GRUB. 20 CM, ZBROJONY GEOTKANINĄ O WYTRZ. NA ROZCIĄGANIE MIN.75 kN/ m

MATERAC Z KRUSZYWA NATURALNEGO FRAKCJI 0/ 63 MM GRUB. 20 CM, ZBROJONY GEOTKANINĄ O WYTRZ. NA ROZCIĄGANIE MIN.75 kN/ m

PODŁOŻE GRUNOWE RODZIME- NAMUŁ, TORF

POBOCZE Z MIESZANKI ŻWIROWEJ FRAKCJI 0/ 63 MM GRUB. 20 CM

SKARPA NASYPU UMOCNIONA HUMUSEM GRUB. 15 CM I MATĄ ANTYEROZYJNĄ PRZESTRZENNĄ GRUB. 25 MM

Inwestor

GMINA KORYCIN, ul. Knyszyńska 2A, 16-140 Korycin

Nazwa i adres Obiektu budowlanego	PARK KULTUROWY KORYCIN - MILEWSZCZYZNA ZESPÓŁ EDUKACYJNO-TURYSTYCZNY Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ WE Wsi MILEWSZCZYZNA Gmina KORYCIN	Data	28.10.2016
		Skala	1:50
		Nr rys.	2.8
Tytuł Rysunku	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO	PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWY	

Jednostka projektowania

A T E L I E R >> Z E T T A <<
ul. Suraska 2/11, 15–422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e–mail: zetta@zetta.com.pl
ul. Pratulińska 10/2, 03–511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e–mail: atelier@zetta.com.pl
www.zetta.com.pl

		nr uprawnień / izba	podpis
Projektant Dróg	mgr inż. Krzysztof Szmidt	BŁ 31/ 90 PDL/BD/1494/01	
Sprawdzający Dróg	mgr inż.Benedykt Kwiatkowski	BŁ 204/89 PDL/BD/0802/01	

PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE