

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

DZIAŁ II		ROBOTY BUDOWLANE			452
Rozdział 1		D.04.00.00. PODBUDOWA			Kod CPV 45233000-9
Podrozdział 1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża					
2.1.1.1	D-04.01.02 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gr.kat.II-IV wraz z ukształtowaniem spadków nawierzchni km.0+000-0+867 867,0x7,0=6069,0m ²	m ²	6069,0	
Rozdział 2		D.05.00.00. NAWIERZCHNIA			Kod CPV. 45233000-9
2.2.1.1	D-05.01.03 01	Nawierzchnia żwirowa(warstwa dolna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm po zagęszczeniu w km.0+000-0+867 867,0x5,50=4768,50m ²	m ²	4768,5	
2.2.1.1	D-05.01.03 21	Nawierzchnia żwirowa(warstwa górna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm po zagęszczeniu w km.0+000-0+867 867,0x5,50=4768,50m ² + na zjazdach wg wykazu zjazdów 264,2m ² =5032,7m ²	m ²	5032,7	
Rozdział 3		D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			Kod CPV. 45230000-8
2.3.1.1	D-03.01.01 021	Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednonotworowych, z ławą żwirową, z rur poliuretanowych ø60 z obrukowaniem wlotów w km0+405 i 0+665 1x8,0=8,0m	m	8,0	
Rozdział 4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			Kod CPV 45233280-5
Podrozdział 1 Pobocza					
2.4.1.1.	D-06.01.10 11	Uzupełnienie poboczki gruntem rodzimym grubości 15 cm wraz z formowaniem i zagęszczeniem 867,0 x 0,75 x 2 x 0,15 = 195,08m ³	m ³	195,1	
2.4.1.2.	D-06.02.01 02	Przepusty rurowe pod zjazdami z rur PVC ø40 7szt.x6,0=42,0m	m	42,0	

Sokółka, luty 2012

techn R. Białużewski
 inżynier projekt w spec. konstrukcyjnej
 ul. Wolności 12, 24-100 Sokółka, 12.02.2012

