

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

OBIEKT : Modernizacja drogi gminnej nr 103965B dr.wojewódzka nr 671-Olszynka (obręb Olszynka) na działce nr 29, gmina Korycin					
Kodpoz. przedm.	Numer SST	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	Jedn. Miary	Ilość jednostek	Uwagi
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	451		
Rozdział 1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	Kod CPV 45100000-8		
		<i>Podrozdział 1 Roboty pomiarowe</i>			
1.1.1.1.	D-01.01.01 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym km.0+000-0+867- 0,867km	km	0,867	
		<i>Podrozdział 2 Usunięcie zadrzewień i ochrona drzew</i>			
1.1.2.1.	451.25.01.10 22	Karczowanie pni o średnicy 20cm w km0+060 str.prawa szt.5 x 0,07mp= 0,35mp	szt	5	
1.1.2.2.	451.25.01.10 23	Karczowanie pni o średnicy śr. 35cm str.lewa i prawa szt.69 x 0,17mp= 11,73mp	szt	69	
1.1.2.3.	451.35.04.10 01	Wywiezienie karpiny na odległość do 1km – 0,35mp+11,73mp= 12,08mp	mp	12,1	
1.1.2.4.	451.35.04.10 02	Dodatek za każdy następny km wywozu ponad 1km (x1)– 12,08mp	mp	12,1	
Rozdział 2		D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE	Kod CPV. 45100000-8		
		<i>Podrozdział 1 Roboty ziemne zmechanizowane</i>			
1.1.2.1.	D.02.01.01. 02	Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gr.kat.III - rowy str. prawa w km.0+000-0+270 [270x(0,5x1,0x0,5)]=67,5m3 + str.lewa w km 0+000-0+800 [800x(0,5x1,0x0,5)]=200,0m3 Razem: 267,5m3	m ³	267,5	
1.1.2.2.	D.02.03.01. 22	Wykonanie nasypów mechanicznie z gr.kat.I i II z transportem urobku z odległości 3km. wraz z formowaniem i zagęszczeniem na poszerzeniach korony drogi str. prawa w km.0+490-0+705 [215x2,0x0,3]=129,0m3	m ³	129,0	