

Spis działów przedmiaru

DZIAŁ I. Przygotowanie terenu pod budowę – grupa 45100000-8

Rozdział 1. Roboty przygotowawcze

Podrozdział 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Rozdział 2. Roboty ziemne

Podrozdział 1. Roboty ziemne zmechanizowane

DZIAŁ II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych – grupa 45200000-9

Rozdział 1. Podbudowa

Podrozdział 1. Profilowanie i zageszczanie podłoża

Rozdział 2. Nawierzchnia

Podrozdział 1. Nawierzchnia zwirowa

Rozdział 3. Roboty wykończeniowe

Podrozdział 1. Przepusty pod zjazdami, uzupełnienie poboczy

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

OBIEKT : Modernizacja drogi rolniczej Obreb Kumiała na działce nr 425/2 i obreb Zabrodzie na działce nr 16/2 - Gmina Korycin					
Kodpoz. przedm.	Numer SST	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	Jedn. Miary	Ilość jednostek	Uwagi
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			451
Rozdział 1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8			
Podrozdział 1 Roboty pomiarowe					
1.1.1.1.	D-01.01.01 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym km.0+000-0+514 - 0,514km	km	0,514	
Podrozdział 2 Roboty w zakresie usuwania gleby					
1.1.2.1.	D-01.02.02 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odległość do 30m grubość warstwy do 15 cm 514,0x7,0x0,15=539,7m ³	m ³	539,7	
Podrozdział 3 Usunięcie zadrzewień i ochrona drzew					
1.1.3.1.	451.25.01.10.22	Karczowanie pni drzew Ø16-25 – szt.10	szt.	10	
1.1.3.2.	451.25.01.10.23	Karczowanie pni drzew Ø26-35 – szt.5	szt.	5	
1.1.3.3.	451.25.01.10.24	Karczowanie pni drzew Ø36-45 – szt.12	szt.	12	
1.1.3.4.	451.25.01.10.25	Karczowanie pni drzew Ø46-55 – szt.2	szt.	2	
1.1.3.5.	451.25.01.10.28	Karczowanie pni drzew Ø76-100 – szt.4	szt.	4	

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

Rozdział 3		D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		Kod CPV. 45230000-8	
2.3.1.1	D-03.01.04 01	Wykonanie czesci przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, z lawa zwirowa , z rur poliuretanowych ø60 z obrukowaniem wlotów w km 0+030 9,0m	m	9,0	
Rozdział 4		ROBORY WYKONCZENIOWE		Kod CPV 45233280-5	
<i>Podrozdział 1 Pobocza</i>					
2.4.1.1.	D-06.01.10 11	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym grubosci 15 cm wraz z formowaniem i zagęszczeniem 514,0 x 0,75 x 2 x 0,15 = 115,65m ³	m ³	115,7	
2.4.1.2.	D-06.02.01 02	Przepusty rurowe pod zjazdami z rur betonowych ø40 9szt.x6,0= 54,0m + 2x8,0 = 16,0m RAZEM: 70,0m	m	70,0	

Sokółka, styczen 2013

.....