


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 20

SKALA 1:50

W KM 6+100



WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 3 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 10 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 10 cm
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA - ŻWIROWA

NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ NORMALNY	
NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA DRÓG NR 1313B (OD DROGI NR 8 DO MILEWSZCZYZNY), 1316B (MILEWSZCZYZNA - PRZYSTAWKA)	ZAŁ. NR 3/20
INWESTOR	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SOKÓŁCE 16-100 SOKÓŁKA, UL. TOROWA 12	SKALA 1:50
STUDIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA OPRACOWANIA 26.08.2011	PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. BŁ/43/94	