


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 14

SKALA 1:50

W KM 3+040,0



WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO	gr. 4 cm
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO	gr. 3 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE	gr. 10 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE	gr. 20 cm
PODSYPKA PIASKOWA	gr. 15 cm

NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ NORMALNY	
NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA DRÓG NR 1313B (OD DROGI NR 8 DO MILEWSZCZYZNY), 1316B (MILEWSZCZYzna - PRZYSTAWKA)	ZaŁ. NR 3/14
INWESTOR	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SOKÓŁCE 16-100 SOKÓŁKA, UL. TOROWA 12	SKALA 1:50
STUDIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA OPRACOWANIA 26.08.2011	PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. BŁ/43/94	