

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

OBIEKT : REMONT DROGI GMINNEJ WE WSI GORSZCZYŻNA GMINA KORYCIN					
Kodpoz. przedm.	Numer SST	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	Jedn. Miary	Ilość jednostek	Uwagi
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			451
Rozdział 1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8			
Część 1 Roboty pomiarowe					
1.1.1.1	D-01.01.01 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym km.0+000-0+343,15 Razem: 343,15MB	km	0,343	
Część 2 Roboty rozbiórkowe					
1.1.2.1	D-01.03.02 06	Mech. rozebranie nawierzchni z betonu grubości 15cm. wraz z transportem gruzu na odl do 1 km. na wjeździe przy budynku nr 3A - 5,00m2	m ²	5,00	
1.1.2.2	D-01.03.02 07	Rozebranie nawierzchni brukowcowej z transportem na odległość 1km. – 778,0m2	m ²	778,0	
Rozdział 2		D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV. 45100000-8			
Część 1 Roboty ziemne mechaniczne					
1.2.1.1	D.02.01.01. 61	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.III w/g tabeli robót ziemnych - 911,62m3	m ³	911,62	
1.2.1.2	D.02.03.01. 02	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat.I i II z transportem z odl.6km. z formowaniem i zagęszczeniem w/g tabeli robót ziemnych - 81,70m3	m ³	81,70	

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

OBIEKT : REMONT DROGI GMINNEJ WE WSI GORSZCZYŻNA GMINA KORYCIN

Kodpoz. przedm.	Numer SST	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	Jedn. Miary	Ilość jednostek	Uwagi
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ II		ROBOTY BUDOWLANE			452
Rozdział 1		D.04.00.00. PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9			
2.1.1.1	D-04.01.02. 03	Profilowanie i zagęszczanie podbudowy wyko. mechanicznie w gruncie kat.II-IV	m ²	2279,7	
2.1.1.2	D-04.04.02 02	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. gr. 10 cm w.górna wraz z transportem i zagęszczeniem w lokalizacji na jezdni 10,5m ² +15,5m ² (łuki na wlotach) + 314,6x5,5 +34,5m ² zjazd na drogę na końcu trasy = 1790,80 m ² + na chodniku wzmocnionym wzdłuż jezdni po stronie lewej 5,1x1,4-0,25m ² +16,2x1,4-0,5m ² + 25,3x1,4-0,5m ² +1,0x1,4-0,5m ² + 10,1x1,4-0,5m ² +20,3x1,4-0,5m ² +23,4x1,4-0,5m ² + 31,9x1,4-0,5m ² + 14,1x1,4-0,5m ² + 23,0x1,4-0,25m ² = 230,28 m ² Razem:2021,08m ²	m ²	2021,1	
2.1.1.3	D-04.04.02 01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. gr. 15 cm w.dolna wraz z transportem i zagęszczeniem w lokalizacji na jezdni 10,5m ² +15,5m ² (łuki na wlotach) + 314,6x5,5 +34,5m ² zjazd na drogę na końcu trasy = 1790,80 m ² + na chodniku wzmocnionym wzdłuż jezdni po stronie lewej 5,1x1,4-0,25m ² +16,2x1,4-0,5m ² + 25,3x1,4-0,5m ² +1,0x1,4-0,5m ² + 10,1x1,4-0,5m ² +20,3x1,4-0,5m ² +23,4x1,4-0,5m ² + 31,9x1,4-0,5m ² + 14,1x1,4-0,5m ² + 23,0x1,4-0,25m ² = 230,28 m ² +nawierzchnia na wjazdach 78,7m ² +179,9m ² RAZEM:2279,68m ²	m ²	2279,7	
2.1.1.4	D-04.02.01 012	Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie , grubość warstwy 15cm. w lokalizacji na jezdni 10,5m ² +15,5m ² (łuki na wlotach) + 314,6x5,5 +34,5m ² zjazd na drogę na końcu trasy = 1790,80 m ² + na chodniku wzmocnionym wzdłuż jezdni po stronie lewej 5,1x1,4-0,25m ² +16,2x1,4-0,5m ² + 25,3x1,4-0,5m ² +1,0x1,4-0,5m ² + 10,1x1,4-0,5m ² +20,3x1,4-0,5m ² +23,4x1,4-0,5m ² + 31,9x1,4-0,5m ² + 14,1x1,4-0,5m ² + 23,0x1,4-0,25m ² = 230,28 m ² Razem:2021,08m ²	m ²	2021,1	
Rozdział 2		D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9			
2.2.1.1	D-05.03.05 17	Nawierzchni z bet. asfaltowego gr. 5cm (w.wiążąca) na połączeniu z drogą powiatową – 63,0m ²	m ²	63,0	
2.2.1.2	D-05.03.05 21	Nawierzchni z bet. asfaltowego gr. 4cm (w.ścieralna) na połączeniu z drogą powiatową – 63,0m ²	m ²	63,0	
2.2.1.2	D-05.03.23 31	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr.8cm. na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 10,5m ² +15,5m ² (łuki na wlotach) + 314,6x5,5 +34,5m ² zjazd na drogę na końcu trasy = 1790,80 m ²	m ²	1790,8	
2.2.1.3	D-05.03.23 32	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr.8cm. na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na chodniku wzmocnionym (kolor piaskowy) wzdłuż jezdni po stronie lewej 5,1x1,4-0,25m ² +16,2x1,4-0,5m ² + 25,3x1,4-0,5m ² +1,0x1,4-0,5m ² + 10,1x1,4-0,5m ² +20,3x1,4-0,5m ² +23,4x1,4-0,5m ² + 31,9x1,4-0,5m ² + 14,1x1,4-0,5m ² + 23,0x1,4-0,25m ² = 230,28 m ² +nawierzchnia na wjazdach (kolor grafitowy) 78,7m ² RAZEM:308,98m ²	m ²	309,0	

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

Rozdział 3 D- 07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG Kod CPV 45233280-5					
2.3.1.1	D-07.02.01 02	Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 70 mm wraz z wykonaniem dołów i zabetonowaniem - 4szt. długości 3,60m	szt.	4	
2.3.1.2	D-07.02.01 082	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odbłaskowych I generacji typ D - ;D-42-szt.1; D-43-szt.1; i typ E - ;E-17a-szt.1. E-18a-szt1	szt.	4	
Rozdział 4 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0					
2.4.1.1	D-08.01.01 02	Ustawienie krawężników betonowych 15x22 na ławie z oporem z betonu B-15 – str.lewa 13,54+8,2+52,23 +38,3+138,9+ 8,3+88,0 + 11,2 = 358,67m + str.prawa 11,0+5,7+ 52,3+39,7 + 138,8+ 8,8 +79,4+ 4,8+ 2,6+ 5,5 = 348,6m RAZEM: 707,27m	m	708,0	
2.4.1.2	D-08.03.01 02	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową –na wjazdach 48,6m.	m	48,6	
2.4.1.3	D-08.03.01 01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową – str.lewa- 5,1+16,2+25,3+1,0+10,1 +20,3+8,5 + 8,2+6,7+ 31,9+14,1 +20,3+1,6=169,3 m	m	170,0	
Rozdział 5 ROBORY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45233280-5					
2.5.1.1	D-06.01.01 03	Ręczne plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat.I-III (343,0+127,0)x0,75= 352,5m ²	m ²	352,5	
Rozdział 6 D.10.00.00. INNE ROBOTY Kod CPV. 45230000-8					
2.6.1.1	D-10.01.05 03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych , zawory wodociągowe szt.9	szt.	9	

Sokółka, maj 2010

techn. R. Słuszkowski
 prawa, projekt, w spec. konstr. - inż
 g. ulic Nr 1002 1604.03 ?

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT DROGI GMINNEJ WE WSI GORSZCZYŻNA GMINA KORYCIN

L.p	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn	Wartość w zł
			Nazwa	Ilość		
D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			Kod CPV 45100000-8			
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziem.	km	0,343		
2	D-01.03.02	Mech. rozebranie nawierzchni z betonu grubości 15cm	m ²	5,00		
3	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni brukowcowej z transportem na	m ²	778,0		
D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE			Kod CPV 45100000-8			
4	D.02.01.01.	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.III	m ³	911,6		
5	D.02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat.III	m ³	81,70		
D.04.00.00. POBUDOWA			Kod CPV 45233000-9			
6	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wyk. mechanicznie	m ²	2279,7		
7	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie- w.górna gr.10 cm	m ²	2021,1		
8	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie- gr.15 cm	m ²	2279,7		
9	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie , grubość warstwy 15cm	m ²	2021,1		
D.05.00.00. NAWIERZCHNIA			Kod CPV 45233000-9			
10	D-05.03.05	Nawierzchni z bet. asfaltowego gr. 4cm (warstwa ścieralna)	m ²	63,0		
11	D-05.03.05	Nawierzchni z bet. asfaltowego gr. 4cm (warstwa wiążąca)	m ²	63,0		
12	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr.8cm. na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1790,8		
13	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr.8cm. na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	309,0		
D- 07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG			Kod CPV 45233280-5			
14	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 70 mm	szt	4		
15	D-07.02.21	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odbłaskowych I generacji typ D i E	szt	4		
D. 08.00.00. ELEMENTY ULIC			Kod CPV 45233000-0			
16	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z oporem z betonu	m	708,0		
17	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	48,6		
18	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej	m	170,0		
Rozdział 7 ROBOTY WYKONCZENIOWE			Kod CPV 45233280-5			
19	D-06.01.01	Ręczne plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat.I-III	m ²	352,5		
D.10.00.00. INNE ROBOTY			Kod CPV 45230000-8			
20	D-10.01.05. 03	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt	9		
WARTOŚĆ ROBÓT :						
PODATEK VAT 23%						
OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT :						

Słownie :

.....

.....

Sporządził :